(0734400200-0)

令和　7　年度施工							

工　事　（　　）設計書

工事場所	鳥取市　良田　地内	
工事名	震災対策整備事業の内　良田地内応急給水管路整備その４工事	
工期	着工　令和　年　月　日	完成　令和　年　月　日

鳥取市水道局

(0734400200-0)

変 更 設 計 金 額

工　事　金　　円

元 設 計 金 額

鳥取市水道局

＜ 概　要 ＞

新設配水管	DIP.GX	φ200	136.8m
	DIP.GX	φ100	9.1m
	DIP.K	φ200	3.2m
	DIP.K	φ100	2.8m
新設仕切弁	DIP.GX	φ200	1基
移設仕切弁	DIP.GX	φ200	1基
	DIP.GX	φ100	1基
移設消火栓	DIP.GX	φ200×75F	1基
廃止配水管	DIP.A	φ200	382.9m
	DIP.A	φ100	6.6m
	DIP.A	φ 75	9.5m
廃止配水小管	HI.VP	φ 50	5.0m

積　算　情　報　表

(0734400200-0)　　

項　　目	内　　容	項　　目	内　　容
積算区分	実施		
変更回数	当初		
積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ	47:令和6年度厚労省基準(R6.7適用)（消費税10%）		
設計年度	令和07年度		
単価適用地区	03 鳥取市		
単価適用日付	令和07年04月16日 (02)		
適用率	01 開削工事及び小口径推進工事等		
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下		
共通仮設費補正	一般交通影響あり②		
週休2日補正	１：４週８休以上		
(週休2日)交替制工事	なし		
(週休2日)共通仮設費係数	1.04		
(週休2日)現場管理費係数	1.06		
(週休2日)機械経費係数	1.04		
(週休2日)労務単価係数	1.05		
(週休2日)市場単価係数	適用する		
現場環境改善費	計上しない		
現場環境改善費地域			
現場管理地域補正	一般交通影響あり②		
熱中症対策補正	なし		
契約保証費率	金銭的保証		
豪雪補正	補正有		

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
		対象外費			式	1			
			現場発生品		式	1			
			管材費		式	1			
		処分費等			式	1			
		処分費等対象額			式	1			
		処分費等（3%超過分）			式	1			
		対象額			式	1			
		率計算分			式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		技術管理費			式	1			第5号内訳書
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			
		対象外費			式	1			
		対象額			式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
			対象額		式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			率計算分		式	1			
		契約保証費			式	1			
	工事価格				式	1			
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費				式	1			

本　工　事　内　訳　表

費　目	工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
	配水管布設工（補助）			DIP.GX , DIP.K,φ200 , φ100	式	1			第1号内訳書
	配水管布設工（非補助）			DIP.K,φ200	式	1			第2号内訳書
	消火栓設置工（非補助）			DIP.GX,φ200×φ75F	式	1			第3号内訳書
	廃止管撤去工（非補助）			DIP.A , HI.VP,φ200 , φ100 , φ75 , φ50	式	1			第4号内訳書
	合　計								

第1号の1

配水管布設工（補助） 1式当たり内訳書

DIP.GX , DIP.K
φ200 , φ100

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
材　料	小　計	式	1				
ダクタイル鋳鉄管　直管	ＧＸ形　１種　内面粉体 φ２００×５０００	本	22				接合部品含む,管材費
ダクタイル鋳鉄管　甲切管	ＧＸ形　１種　内面粉体 φ２００	本	5				接合部品含む,管材費
ダクタイル鋳鉄管　乙切管	ＧＸ形　１種　内面粉体 φ２００	本	3				管材費
曲管	ＧＸ形　内面粉体塗装 φ２００×９０°	個	3				ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む,管材費
両受曲管	ＧＸ形　内面粉体塗装 φ２００×４５°	個	1				ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む,管材費
曲管	ＧＸ形　内面粉体塗装 φ２００×２２°1/2	個	1				ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む,管材費
両受曲管	ＧＸ形　内面粉体塗装 φ２００×２２°1/2	個	2				ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む,管材費
曲管	ＧＸ形　内面粉体塗装 φ２００×１１°1/4	個	5				ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む,管材費
曲管	ＧＸ形　内面粉体塗装 φ２００×５° 5/8	個	3				ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む,管材費

第1号の2

配水管布設工（補助） 1式当たり内訳書

DIP.GX , DIP.K
φ200 , φ100

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
二受Ｔ字管	ＧＸ形　内面粉体塗装 φ２００×φ１００	個	1				ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む,管材費
ライナ	ＧＸ形　粉体塗装 φ２００	個	15				ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む,管材費
接合セット（異形管・ソフトシール弁用）	ＧＸ形 φ２００	個	21				ｺﾞﾑ輪、押輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む,管材費
ＧＸ形ソフトシール弁（受挿）	ＦＣＤ製　１０Ｋ φ２００　内外面粉体塗装	基	2				ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む,管材費
ダクタイル鋳鉄管　直管	ＧＸ形　１種　内面粉体 φ１００×４０００	本	1				接合部品含む,管材費
ダクタイル鋳鉄管　甲切管	ＧＸ形　１種　内面粉体 φ１００	本	1				接合部品含む,管材費
ダクタイル鋳鉄管　乙切管	ＧＸ形　１種　内面粉体 φ１００	本	1				管材費
曲管	ＧＸ形　内面粉体塗装 φ１００×５° 5/8	個	1				ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む,管材費
ライナ	ＧＸ形　粉体塗装 φ１００	個	2				ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む,管材費
接合セット（異形管・ソフトシール弁用）	ＧＸ形 φ１００	個	3				ｺﾞﾑ輪、押輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む,管材費

第1号の3

配水管布設工（補助） 1式当たり内訳書

DIP.GX , DIP.K
φ200 , φ100

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
GX形ソフトシール弁（受挿）	FCD製 10K φ100 内外面粉体塗装	基	1				ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む,管材費
ダクタイル鋳鉄管 甲切管	K形 1種 内面エポキシ粉体塗装 φ100	本	2				管材費
曲管	K形 内面粉体 φ100×45°	個	2				管材費
継輪	K形 φ100	個	1				管材費
特殊押輪	K形 φ100	個	6				ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品 半周ﾀｲﾌﾟ,管材費
布　設	小　計	式	1				
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径200mm	m	136.8				第8号単価表,埋設物:少ない 作業帯:良好
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	呼び径200mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用	m	136.8				第9号単価表
管明示テープ工（鋳鉄管）	φ200	m	136.8				第10号単価表
管明示ｼｰﾄ工		m	136.8				第11号単価表

鳥取市水道局

第1号の4

配水管布設工（補助） 1式当たり内訳書

DIP.GX , DIP.K
φ200 , φ100

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
GX形継手接合(直管)	呼び径200mm	口	27				第12号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径200mm	口	21				第13号単価表
鋳鉄管切断・溝切り加工	ＧＸ形/専用工具使用 管径200mm	箇所	6				第14号単価表,挿しロリング取付含む
鋳鉄管溝切り加工のみ	ＧＸ形/専用工具使用 管径200mm	箇所	1				第15号単価表,挿しロリング取付含む
鋳鉄管切断工	ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 呼び径200mm	口	1				第16号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) (縦・横型)	吊込み据付 呼び径200mm 縦型	基	2				第17号単価表
仕切弁ボックス設置工	ｿﾌﾄｼｰﾙ弁φ200　土被りH=700 φ350鉄蓋,150A,100B	箇所	2				第1号単価表,鉄蓋,ﾎﾞｯｸｽ材料含む 基礎砕石ﾊﾝｯｸﾎｳ規格排対2次　山積0.28m3
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径100mm	m	9.1				第18号単価表,埋設物:少ない 作業帯:良好
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	呼び径100mm　固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用	m	9.1				第19号単価表
管明示テープ工（鋳鉄管）	φ１００	m	9.1				第20号単価表

鳥取市水道局

第1号の5

配水管布設工（補助） 1式当たり内訳書

DIP.GX , DIP.K
φ200 , φ100

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
管明示ｼｰﾄ工		m	9.1				第11号単価表
GX形継手接合(直管)	呼び径100mm	口	2				第21号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径100mm	口	3				第22号単価表
鋳鉄管切断・溝切り加工	ＧＸ形/専用工具使用 管径100mm	箇所	1				第23号単価表,挿し口リング取付含む
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) (縦・横型)	吊込み据付 呼び径100mm以下 縦型	基	1				第24号単価表
仕切弁ボックス設置工	ｿﾌﾄｼｰﾙ弁φ100　土被りH=700 φ250鉄蓋,150A,200B	箇所	1				第2号単価表,鉄蓋,ﾎﾞｯｸｽ材料含む 基礎砕石ﾊﾞｯｸﾎｳ規格排対2次　山積0.28m3
鋳鉄管切断工	ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 呼び径100mm	口	2				第25号単価表
布　設（夜間）		式	1				
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径100mm　夜間	m	2.8				第26号単価表,埋設物:少ない 作業帯:良好
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	呼び径100mm　固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用 夜間	m	2.8				第27号単価表

鳥取市水道局

第1号の6

配水管布設工（補助） 1式当たり内訳書

DIP.GX , DIP.K
φ200 , φ100

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
管明示テープ工（鋳鉄管）	φ１００ 夜間	m	2.8				第28号単価表
管明示ｼｰﾄ工	夜間	m	2.8				第29号単価表
継手工	特K形 呼び径100mm 夜間	口	6				第30号単価表,埋設物：少ない 作業帯：良好
鋳鉄管切断工	ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 呼び径100mm 夜間	口	1				第31号単価表
既設鋳鉄管切断工	撤去管（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用） ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) 呼び径100mm 夜間	口	1				第32号単価表
土　工	小　計	式	1				
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	317				第33号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	㎡	193				第34号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理	BH山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間無し 良好 運搬距離4.1km	m3	9				第35号単価表
再資源化施設受入費	アスファルト塊(切削,掘削) 里仁	t	19				処分費,

第1号の7

配水管布設工（補助） 1式当たり内訳書

DIP.GX , DIP.K
φ200 , φ100

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	94				第36号単価表
発生土処理	BH山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間無し 良好 運搬距離7.1km	m3	96				第37号単価表
建設残土処分料	地山 伏野	ｍ３	96				処分費
管路埋戻(機械埋戻ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め 購入土 (山土 CBR≧12) ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	73				第38号単価表
路盤工	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=0.15ｍ(1層)	㎡	28				第39号単価表
路盤工	粒度調整砕石 M-30 施工幅1.8m未満 t=0.15ｍ(1層)	㎡	28				第40号単価表
路盤工	粒度調整砕石 M-30 施工幅1.8m未満 t=0.12ｍ(1層)	㎡	3				第41号単価表
路盤工	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30 施工幅1.8m未満 t=0.1ｍ(1層)	㎡	3				第42号単価表
路盤工	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30 施工幅1.8m未満 t=0.1ｍ(1層)	㎡	61				第43号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力)	歩道部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚30mm 瀝青材散布なし	㎡	61				第44号単価表

第1号の8

配水管布設工（補助） 1式当たり内訳書

DIP.GX , DIP.K
φ200 , φ100

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力)	車道･路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	㎡	28				第45号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力)	車道･路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚30mm 瀝青材散布なし	㎡	3				第46号単価表
不陸整正工	施工幅1.8m未満 補足材無し	㎡	101				第47号単価表
表層(歩道部)	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	m2	61				第48号単価表
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	10				第49号単価表
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	31				第50号単価表
基層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	31				第51号単価表
区画線設置(溶融式)	実線_15cm	m	0.6				第3号単価表
区画線設置(ペイント式)	溶剤型(加熱式) 実線_15cm	m	12.6				第4号単価表
交通整理員(交通誘導員Ｂ)	昼間勤務	人・日	22				第52号単価表

第1号の9

配水管布設工（補助） 1式当たり内訳書

DIP.GX , DIP.K
φ200 , φ100

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
軽量鋼矢板たて込み引抜き工(機械施工)	たて込み+引抜き 2.0m以下	m	17.4				第53号単価表
支保材設置･撤去工(軽量金属製)	設置段数1段 設置+撤去 軽量金属腹起し材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	17.4				第54号単価表,賃料は別途計上
軽量鋼矢板賃料	１段２．０m以下，幅０．９m以下 腹起し材，切梁材，水圧ポンプ	式	1				
土　工（夜間）		式	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)　夜間	㎡	2				第55号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 夜間	m3	2				第56号単価表
管路埋戻(機械埋戻ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め 購入土 (山土 CBR≧12) ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)　夜間	m3	1				第57号単価表
路盤工	粒度調整砕石 M-30 施工幅1.8m未満 t=0.12m(1層)　夜間	㎡	2				第58号単価表
路盤工	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30 施工幅1.8m未満 t=0.1m(1層) 夜間	㎡	2				第59号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力)	車道･路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚30mm 瀝青材散布なし　夜間	㎡	2				第60号単価表

第1号の10

配水管布設工（補助） 1式当たり内訳書

DIP.GX , DIP.K
φ200 , φ100

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
交通整理員(交通誘導員Ｂ)	夜間勤務	人・日	3				第61号単価表
ポンプ運転工	作業時排水,発動発電機 ポンプ１台　夜間	日	0.5				第62号単価表,下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付・撤去工	夜間	箇所	2				第63号単価表,下水道用設計標準歩掛表
合　計		式	1				

第2号の1

配水管布設工（非補助） 1式当たり内訳書

DIP.K
φ200

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
材　料	小　計	式	1				
ダクタイル鋳鉄管　甲切管	K形　１種　内面エポキシ粉体塗装 φ２００	本	2				管材費
曲管	K形　内面粉体 φ２００×４５°	個	2				管材費
継輪	K形 φ２００	個	1				管材費
特殊押輪	K形 φ２００	個	6				ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品　半周ﾀｲﾌﾟ, 管材費
布　設	小　計	式	1				
鋳鉄管切断工	ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 呼び径200mm	口	2				第16号単価表
布　設（夜間）		式	1				
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径200mm　夜間	m	3.2				第64号単価表,埋設物:少ない 作業帯:良好
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	呼び径200mm　固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用 夜間	m	3.2				第65号単価表

鳥取市水道局

第2号の2

配水管布設工（非補助） 1式当たり内訳書

DIP.K
φ200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
管明示テープ工（鋳鉄管）	φ２００ 夜間	m	3.2				第66号単価表
管明示ｼｰﾄ工	夜間	m	3.2				第67号単価表
継手工	特K形 呼び径200mm 夜間	口	6				第68号単価表,埋設物：少ない 作業帯：良好
鋳鉄管切断工	ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 呼び径200mm 夜間	口	1				第69号単価表
既設鋳鉄管切断工	撤去管（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用） ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) 呼び径200mm 夜間	口	1				第70号単価表
土　工	小　計	式	1				
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	8				第33号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	㎡	2				第34号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理	BH山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間無し 良好 運搬距離4.1km	m3	0.3				第35号単価表
再資源化施設受入費	アスファルト塊(切削,掘削) 里仁	t	0.7				処分費,

鳥取市水道局

第2号の3

配水管布設工（非補助） 1式当たり内訳書

DIP.K
φ200

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	0.1				第36号単価表
発生土処理	BH山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間無し 良好 運搬距離7.1km	m3	2				第37号単価表
建設残土処分料	地山 伏野	ｍ３	2				処分費
不陸整正工	施工幅1.8m未満 補足材無し	㎡	2				第47号単価表
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	2				第50号単価表
基層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	2				第51号単価表
土　工（夜間）		式	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)　夜間	㎡	2				第71号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 夜間	m3	2				第72号単価表
管路埋戻(機械埋戻ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め 購入土（山土 CBR≧12) ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)　夜間	m3	1				第73号単価表

第2号の4

配水管布設工（非補助） 1式当たり内訳書

DIP.K
φ200

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
路盤工	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=0.15m(1層)　夜間	㎡	2				第74号単価表
路盤工	粒度調整砕石 M-30 施工幅1.8m未満 t=0.15m(1層)　夜間	㎡	2				第75号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力)	車道・路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 瀝青材散布なし　夜間	㎡	2				第76号単価表
合　計		式	1				

鳥取市水道局

第3号

消火栓設置工（非補助） 1式当たり内訳書

DIP.GX
φ200× φ75F

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
材　料	小　計	式	1				
浅層埋設形Ｆ付Ｔ字管	ＧＸ形　７．５Ｋ　内面粉体 φ２００×φ７５	個	1				ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む,管材費
消火栓用副弁	ＧＦ－ＲＦ　７．５Ｋ φ７５ Ｈ＝１００　内面粉体塗装	個	1				管材費
地下式消火栓	単口　内面粉体　７．５Ｋ φ７５　Ｈ＝３３０	基	1				(JWWA B 103),管材費
接合セット（異形管・ソフトシール弁用）	ＧＸ形 φ２００	個	1				ｺﾞﾑ輪、押輪、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む,管材費
布　設	小　計	式	1				
GX形継手接合(異形管)	呼び径200mm	口	1				第13号単価表
消火栓及び副弁設置工	機械施工 地下式　単口消火栓 ﾌﾗﾝｼﾞ種別ＧＦ	箇所	1				第77号単価表
消火栓ボックス設置工	口径φ200　土被りＨ＝700 鉄蓋200A″ｽﾗﾌﾞ8cm″	箇所	1				第5号単価表,鉄蓋、ボックス材料含む
合　計		式	1				

第4号の1

廃止管撤去工（非補助） 1式当たり内訳書

DIP.A , HI.VP
φ200 , φ100 , φ75 , φ50

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
撤　去	小　計	式	1				
既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力)	呼び径200mm	m	1				第78号単価表
既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力)	呼び径100mm	m	1				第79号単価表
管撤去工	DIP.A φ200	m	381.9				第80号単価表,形式撤去
管撤去工	DIP.A φ100	m	5.6				第81号単価表,形式撤去
管撤去工	DIP.A φ75	m	9.5				第82号単価表,形式撤去
管撤去工	HI.VP φ50	m	5				第83号単価表,形式撤去
材　料	小　計	式	1				
硬質塩化ビニル管	ＶＰ φ１００	m	3				
エルボ	ＶＰ φ１００	個	2				

第4号の2

廃止管撤去工（非補助） 1式当たり内訳書

DIP.A , HI.VP
φ200 , φ100 , φ75 , φ50

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
キャップ	ＶＰ φ１００	個	2				
ＶＣジョイント	ＦＣＤ製 φ１００	個	2				離脱防止付　内面粉体塗装
受挿し片落管	K形　内面粉体 φ２００×φ１００	個	1				
押輪	K形 φ２００	個	1				ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品
布　設	小　計	式	1				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	呼び径200mm	m	3				第84号単価表
TS継手工	1箇所(2口)当たり 呼び径200mm	箇所	2				第85号単価表
継手工	ＶＣジョイント（特殊） 呼び径100mm	箇所	2				第86号単価表
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径100mm	m	0.5				第18号単価表,埋設物:少ない 作業帯:良好
継手工	K形 呼び径200mm	箇所	1				第87号単価表,埋設物：少ない 作業帯：良好

第4号の3

廃止管撤去工（非補助） 1式当たり内訳書

DIP.A , HI.VP
φ200 , φ100 , φ75 , φ50

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	呼び径200mm	口	3				第88号単価表
モルタル	配合１：５	m3	12.1				
モルタル充填工	コンクリートポンプ車圧送	式	1				据付撤去工含む
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離 5.8km 平均積載質量 0.05t/回	回	1				第89号単価表
スクラップ	鋳鉄管	t	0.05				[全部×]現場発生品等･経費込費用
土　工	小　計	式	1				
交通整理員(交通誘導員Ｂ)	昼間勤務	人･日	3				第52号単価表
合　計		式	1				

第5号

技術管理費 1式当たり内訳書

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
通水試験工	給水車不要	日	0.16				第129号単価表
合　計		式	1				

第1号

仕切弁ボックス設置工 1箇所当たり単価表

ｿﾌﾄｼｰﾙ弁φ200　土被りH=700
φ350鉄蓋,150A,100B
鉄蓋,ﾎﾞｯｸｽ材料含む 基礎砕石ﾊﾞｯｸﾎｳ規格排対2次 山積0.28m3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人	0.14				4週8休
仕切弁･消火栓ボックス基礎砕石工	ﾀﾝﾊﾟ締固め　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対２次　山積0.28m3	m2	0.28				第96号単価表
仕切弁用鉄蓋	市承認型 円形２号（φ３５０），Ｔ－２５	個	1				
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型） 円形２号（φ３５０×１５０ Ａ）	個	1				
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型） 円形２号（φ３５０×１００ Ｂ）	個	1				
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製（市承認型） 厚さ６cm　ＳＳ型	個	1				円形２号（φ３５０）
合　計		箇所	1				
仕切弁種別 土被り	A = 06　ｿﾌﾄｼｰﾙ弁φ200 B = 03　土被りH=700		基礎砕石ﾊﾞｯｸﾎｳ規格D = 16　排対2次　山積0.28m3				

第2号

仕切弁ボックス設置工 1箇所当たり単価表

ｿﾌﾄｼｰﾙ弁φ100　土被りH=700
φ250鉄蓋,150A,200B
鉄蓋,ﾎﾞｯｸｽ材料含む 基礎砕石ﾊﾞｯｸﾎｳ規格排対2次 山積0.28m3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人	0.09				4週8休
仕切弁･消火栓ボックス基礎砕石工	ﾀﾝﾊﾟ締固め　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対２次　山積0.28m3	m2	0.2				第96号単価表
仕切弁用鉄蓋	市承認型（除雪対応） 円形１号（φ２５０），Ｔ－２５	個	1				
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型） 円形１号（φ２５０×１５０ Ａ）	個	1				
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型） 円形１号（φ２５０×２００ Ｂ）	個	1				
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製（市承認型） 厚さ６ｃｍ　ＳＳ型	個	1				円形１号（φ２５０）
合　計		箇所	1				
仕切弁種別 土被り	A = 04　ｿﾌﾄｼｰﾙ弁φ100 B = 03　土被りH=700		基礎砕石ﾊﾞｯｸﾎｳ規格D = 16　排対2次　山積0.28m3				

第3号

区画線設置(溶融式) 1m当たり単価表

実線_15cm

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪	実線_15cm 時間的制約なし	m	1,000				4週8休
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号)	溶融,鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%_黄	kg	598.5				
ガラスビーズ(JISR3301_1号)	粒度0.106～0.850mm	kg	26.25				
プライマー	トラフィックペイント接着用	kg	26.25				
軽油	小型ローリー（パトロール給油）	L	42				
諸雑費		式	1				
合　計		m	1,000				
単位当り		m	1				
施工時間 A = 01 昼間施工 区画線_色 B = 02 黄色			時間的制約F = 01 時間的制約なし 補正係数K1G = 01 ＋				
区画線_規格 C = 01 実線_15cm 区画線_塗布厚 D = 01 塗布厚t=1.5mm 区画線_施工場所 E = 01 アスファルトに設置の場合		1日未満で完了する作業の適用 J = 01 ＋(全ての費用)	補正係数K2H = 01 ＋ 豪雪地域補正I = 02 豪雪地域の場合				

第4号

区画線設置(ペイント式) 1m当たり単価表

溶剤型(加熱式) 実線_15cm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪	実線_15cm 時間的制約なし	m	1,000				4週8休
トラフィックペイント(JISK5665_2種B)	加熱型(液状) 白	L	72.1				
ガラスビーズ(JISR3301_1号)	粒度0.106～0.850mm	kg	60.77				
軽油	小型ローリー（パトロール給油）	L	33.99				
諸雑費		式	1				
合　計		m	1,000				
単位当り		m	1				
施工時間 A = 01 昼間施工 仕様 B = 01 溶剤型(加熱式)				時間的制約F = 01 時間的制約なし 補正係数K2G = 01 +			
区画線_色 C = 01 白色 区画線_規格 E = 01 実線_15cm		1日未満で完了する作業の適用 I = 01		豪雪地域補正H = 02 豪雪地域の場合 +(全ての費用)			

第5号

消火栓ボックス設置工 1箇所当たり単価表

口径φ200 土被りH＝700
鉄蓋200A″ｽﾗﾌﾞ8cm″
鉄蓋、ボックス材料含む

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人	0.2				4週8休
仕切弁･消火栓ボックス基礎砕石工	ﾀﾝﾊﾟ締固め　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対２次　山積0.28m3	m2	0.4				第96号単価表
消火栓用鉄蓋	市承認型 ３５０×５５０	個	1				
消火栓用下箱	レジコン製（市承認型） ３５０×５５０×２００　Ａ	個	1				
消火栓用下箱	レジコン製（市承認型） ３５０×５５０×１００　Ｂ	個	1				
消火栓用下箱	レジコン製（市承認型） ３５０×５５０×２００　ＢＣ	個	1				
消火栓用下板スラブ	コンクリート製（市承認型） 厚さ８ｃｍ　　Ｓ型	個	1				
合　計		箇所	1				
口径 土被り	A = 06　φ200 B = 03　700		基礎砕石ﾊﾞｯｸﾎｳ	規格D = 16　排対2次　山積0.28m3			

鳥取市水道局

第6号

ポンプ運転工 1日当たり単価表 夜間

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員	夜間	人	0.11			9	4週8休
普通作業員	夜間	人	0.05			9	4週8休
工事用水中ポンプ損料		日	1			9	第7号単価表
発動発電機	ガソリンエンジン駆動 定格容量3kVA	日	1			9	
諸雑費		%	18				
合　計		日	1				
排水区分 A = 01　作業時排水 電源区分 B = 02　発動発電機			ポンプ台数C = 01　ポンプ1台 工事用水中ポンプ規格D = 01　普通型(潜水ポンプ) 口径50㎜全揚程5m				

第7号

工事用水中ポンプ損料 1日当たり単価表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
工事用水中モータポンプ	普通型(潜水ポンプ) 口径φ50㎜全揚程5m	台	1				
合　計		日	1				
排水区分 ポンプ台数	A = 01　作業時排水 B = 01　ポンプ1台		工事用水中ポンプ規格C = 01 普通型(潜水ポンプ) 口径50㎜全揚程5m				

設計数量計算書[配水管布設工(配水管布設土工)]

A断面(A：県道車道)	H=0.70 m	L=14.0m	A断面(B：県道車道)	H=1.60 m	L=6.1m
A断面(C：県道歩道)	H=1.60 m	L=11.3m	B断面(D：県道歩道)	H=0.70 m	L=53.9m
B断面(E：県道車道)	H=0.70 m	L=10.1m	C断面(F：県道歩道)	H=0.70 m	L=31.7m
D断面(G：県道車道)	H=0.70 m	L=9.7m	D断面(H：県道車道)	H=0.70 m	L=2.9m
D断面(I：県道車道)	H=1.20 m	L=0.8m 内、0.5m切替土工	E断面(J：県道車道)	H=0.70 m	L=4.2m
E断面(K：市道車道4未)	H=0.70 m	L=4.9m	E断面(L：市道車道4未)	H=0.70 m	L=2.6m
E断面(M：市道車道4未)	H=1.20 m	L=0.7m 内、0.5m切替土工			

工種	規格	延長	単位数量	数量	適要
目地切断 (m)	As T = 100	14.0	× 2	28.00	A断面-A φ 200
	As T = 100	6.1	× 2	12.20	A断面-B φ 200
	As T = 30	11.3	× 2	22.60	A断面-C φ 200
	As T = 30	53.9	× 2	107.80	B断面-D φ 200
	As T = 100	10.1	× 2	20.20	B断面-E φ 200
	As T = 30	31.7	× 2	63.40	C断面-F φ 200
	As T = 100	9.7	× 2	19.40	D断面-G φ 200
	As T = 100	2.9	× 2 非	5.80	D断面-H φ 200
	As T = 100	0.8	× 2 ＋ 0.6 非	2.20	D断面-I φ 200
	As T = 100	4.2	× 4	16.80	E断面-J φ 100
	As T = 50	4.9	× 3	14.70	E断面-K φ 100
	As T = 50	2.6	× 3	7.80	E断面-L φ 100
	As T = 50	0.7	× 3 ＋ 0.6 ＋ 1.2	3.90	E断面-M φ 100
				(324.80)	

計上数量 15cm以下 As **317m 補助** / **8m 非補助**

工種	規格	延長	単位数量	数量	適要
舗装破砕 (m²)	As T = 100	14.0	× 0.60	8.40	A断面-A 県道車道
	As T = 100	6.1	× 0.85	5.19	A断面-B 県道車道
	As T = 30	11.3	× 0.85	9.61	A断面-C 県道歩道
	As T = 30	53.9	× 0.60	32.34	B断面-D 県道歩道
	As T = 100	10.1	× 0.60	6.06	B断面-E 県道車道
	As T = 30	31.7	× 0.60	19.02	C断面-F 県道歩道
	As T = 100	9.7	× 0.60	5.82	D断面-G 県道車道
	As T = 100	2.9	× 0.60 非 夜	1.74	D断面-H 県道車道
	As T = 100	0.8	× 0.60 非 夜	0.48	D断面-I 県道車道
	As T = 100	4.2	× 1.20	5.04	E断面-J 県道車道
	As T = 50	4.9	× 1.20	5.88	E断面-K 市道車道4未
	As T = 50	2.6	× 0.60	1.56	E断面-L 市道車道4未
	As T = 50	0.7	× 0.60	0.42	E断面-M 市道車道4未
	As T = 50	2.6	× 0.60 夜	1.56	E断面-L 市道車道4未
	As T = 50	0.7	× 0.60 夜	0.42	E断面-M 市道車道4未
	As T = 50	14.0	× 0.60	8.40	A断面-A
	As T = 50	6.1	× 0.85	5.19	A断面-B
	As T = 30	11.3	× 0.85	9.61	A断面-C
	As T = 30	53.9	× 0.60	32.34	B断面-D
	As T = 50	10.1	× 0.60	6.06	B断面-E
	As T = 30	31.7	× 0.60	19.02	C断面-F
	As T = 50	9.7	× 0.60	5.82	D断面-G
	As T = 50	2.9	× 0.60 非	1.74	D断面-H 仮舗装分
	As T = 50	0.8	× 0.60 非	0.48	D断面-I
	As T = 50	4.2	× 0.60	2.52	E断面-J
	As T = 30	4.9	× 0.60	2.94	E断面-K
	As T = 30	2.6	× 0.60	1.56	E断面-L
	As T = 30	0.7	× 0.60	0.42	E断面-M
				(199.64)	

193m² 補助

バックホウ:0.2m3・厚さ10cm以下 As 2m² 補助 [夜間]

2m² 非補助

計上数量 2m² 非補助 [夜間]

設計数量計算書[配水管布設工(配水管布設土工)]

工種	規格	延長	単位数量		数量		適要
As運搬	As T = 100	14.0	× 0.60		0.84	1.85	A断面-A
(m³,t)	As T = 100	6.1	× 0.85		0.52	1.14	A断面-B
	As T = 30	11.3	× 0.85		0.29	0.64	A断面-C
L=4.1km	As T = 30	53.9	× 0.60		0.97	2.13	B断面-D
[里仁]	As T = 100	10.1	× 0.60		0.61	1.34	B断面-E
DID無し	As T = 30	31.7	× 0.60		0.57	1.25	C断面-F
	As T = 100	9.7	× 0.60		0.58	1.28	D断面-G
	As T = 100	2.9	× 0.60	非	0.17	0.37	D断面-H
	As T = 100	0.8	× 0.60	非	0.05	0.11	D断面-I
	As T = 100	4.2	× 1.20		0.50	1.10	E断面-J
	As T = 50	4.9	× 1.20		0.29	0.64	E断面-K
	As T = 50	2.6	× 1.20		0.16	0.35	E断面-L
	As T = 50	0.7	× 1.20		0.04	0.09	E断面-M
	As T = 50	14.0	× 0.60		0.42	0.92	A断面-A
	As T = 50	6.1	× 0.85		0.26	0.57	A断面-B
	As T = 30	11.3	× 0.85		0.29	0.64	A断面-C
	As T = 30	53.9	× 0.60		0.97	2.13	B断面-D
	As T = 50	10.1	× 0.60		0.30	0.66	B断面-E
	As T = 30	31.7	× 0.60		0.57	1.25	C断面-F
	As T = 50	9.7	× 0.60		0.29	0.64	D断面-G
	As T = 50	2.9	× 0.60	非	0.09	0.2	D断面-H
	As T = 50	0.8	× 0.60	非	0.02	0.04	D断面-I
	As T = 50	4.2	× 0.60		0.13	0.29	E断面-J
	As T = 30	4.9	× 0.60		0.09	0.2	E断面-K
	As T = 30	2.6	× 0.60		0.05	0.11	E断面-L
	As T = 30	0.7	× 0.60		0.01	0.02	E断面-M
					(9.08)	(19.96)	

	BH:0.2m3、DT:4t	9m³		補助
	As殻		19t	補助
	BH:0.2m3、DT:4t	0.3m³		非補助
計上数量	As殻		0.7t	非補助

工種	規格	延長	単位数量	数量	適要
管路掘削		14.0	× 0.60 × (0.70 + 0.22 − 0.10)	6.89	A断面-A
及び		6.1	× 0.85 × (1.60 + 0.22 − 0.10)	8.92	A断面-B
残土運搬		11.3	× 0.85 × (1.60 + 0.22 − 0.03)	17.19	A断面-C
(m³)		53.9	× 0.60 × (0.70 + 0.22 − 0.03)	28.78	B断面-D
		10.1	× 0.60 × (0.70 + 0.22 − 0.10)	4.97	B断面-E
L=7.1km		31.7	× 0.60 × (0.70 + 0.22 − 0.03)	16.93	C断面-F
[伏野]		9.7	× 0.60 × (0.70 + 0.22 − 0.10)	4.77	D断面-G
DID無し	0.2tBH・4tDT	2.9	× 0.60 × (0.70 + 0.22 − 0.10)	1.43	D断面-H 非,夜
		0.8	× 0.60 × (1.20 + 0.22 − 0.10)	0.63	D断面-I 非,夜
		4.2	× 0.60 × (0.70 + 0.12 − 0.10)	1.81	E断面-J
		4.9	× 0.60 × (0.70 + 0.12 − 0.05)	2.26	E断面-K
		2.6	× 0.60 × (0.70 + 0.12 − 0.05)	1.20	E断面-L 夜
		0.7	× 0.60 × (1.20 + 0.12 − 0.05)	0.53	E断面-M 夜
		14.0	× 0.60 × 0.05	0.42	A断面-A
		6.1	× 0.85 × 0.05	0.26	A断面-B
		11.3	× ×		A断面-C
		53.9	× ×		B断面-D
		10.1	× 0.60 × 0.05	0.30	B断面-E
		31.7	× ×		C断面-F
		9.7	× 0.60 × 0.05	0.29	D断面-G
	0.2tBH・4tDT	2.9	× 0.60 × 0.05 非	0.09	D断面-H すき取り分
		0.8	× 0.60 × 0.05 非	0.02	D断面-I
		4.2	× 0.60 × 0.05	0.13	E断面-J
		4.9	× 0.60 × 0.02	0.06	E断面-K
		2.6	× 0.60 × 0.02	0.03	E断面-L
		0.7	× 0.60 × 0.02	0.01	E断面-M
				(97.92)	

		94m³	補助	
	BH:0.2m3、DT:4t	2m³	補助	[夜間]
		0.1m³	非補助	
		2m³	非補助	[夜間]
	残土処分	96m³	補助	
計上数量		2m³	非補助	

設計数量計算書[配水管布設工(配水管布設土工)]

工種	規格	延長	単位数量							数量	適要	
埋戻締固 (m³)		14.0	× (	0.60	×	0.57	−	0.04	)	4.23	A断面-A	県道車道
		6.1	× (	0.85	×	1.47	−	0.04	)	7.38	A断面-B	県道車道
		11.3	× (	0.85	×	1.69	−	0.04	)	15.78	A断面-C	県道歩道
		53.9	× (	0.60	×	0.79	−	0.04	)	23.39	B断面-D	県道歩道
		10.1	× (	0.60	×	0.57	−	0.04	)	3.05	B断面-E	県道車道
		31.7	× (	0.60	×	0.79	−	0.04	)	13.76	C断面-F	県道歩道
		9.7	× (	0.60	×	0.57	−	0.04	)	2.93	D断面-G	県道車道
	真砂土	2.9	× (	0.60	×	0.57	−	0.04	) 非 夜	0.88	D断面-H	県道車道
		0.8	× (	0.60	×	1.07	−	0.04	) 非 夜	0.48	D断面-I	県道車道
		4.2	× (	0.60	×	0.47	−	0.01	)	1.14	E断面-J	県道車道
		4.9	× (	0.60	×	0.57	−	0.01	)	1.63	E断面-K	市道車道4未
		2.6	× (	0.60	×	0.57	−	0.01	) 夜	0.86	E断面-L	市道車道4未
		0.7	× (	0.60	×	1.07	−	0.01	) 夜	0.44	E断面-M	市道車道4未

(75.95)

	73m³	補助	
BH:0.2m2 真砂土	1m³	補助	[夜間]
計上数量	1m³	非補助	[夜間]

設計数量計算書[配水管布設工(配水管布設土工)]

工種	規格		延長	単位数量		数量	適要	
路盤工 (m²)		T = 150	14.0	× 0.60		8.40	A断面-A	県道車道
		T = 150	6.1	× 0.85		5.19	A断面-B	県道車道
		T = 150	11.3	×			A断面-C	県道歩道
		T = 150	53.9	×			B断面-D	県道歩道
		T = 150	10.1	× 0.60		6.06	B断面-E	県道車道
		T = 150	31.7	×			C断面-F	県道歩道
		T = 150	9.7	× 0.60		5.82	D断面-G	県道車道
	下層路盤 RC-40	T = 150	2.9	× 0.60	非 夜	1.74	D断面-H	県道車道
		T = 150	0.8	× 0.60	非 夜	0.48	D断面-I	県道車道
		T = 150	4.2	× 0.60		2.52	E断面-J	県道車道
		T = 150	4.9	×			E断面-K	市道車道4未
		T = 150	2.6	×			E断面-L	市道車道4未
		T = 150	0.7	×			E断面-M	市道車道4未
		T = 150	14.0	× 0.60		8.40	A断面-A	県道車道
		T = 150	6.1	× 0.85		5.19	A断面-B	県道車道
		T = 150	11.3	×			A断面-C	県道歩道
		T = 150	53.9	×			B断面-D	県道歩道
		T = 150	10.1	× 0.60		6.06	B断面-E	県道車道
		T = 150	31.7	×			C断面-F	県道歩道
		T = 150	9.7	× 0.60		5.82	D断面-G	県道車道
	上層路盤 M-30	T = 150	2.9	× 0.60	非 夜	1.74	D断面-H	県道車道
		T = 150	0.8	× 0.60	非 夜	0.48	D断面-I	県道車道
		T = 150	4.2	× 0.60		2.52	E断面-J	県道車道
		T = 120	4.9	× 0.60		2.94	E断面-K	市道車道4未
		T = 120	2.6	× 0.60	夜	1.56	E断面-L	市道車道4未
		T = 120	0.7	× 0.60	夜	0.42	E断面-M	市道車道4未
		T = 100	14.0	×			A断面-A	県道車道
		T = 100	6.1	×			A断面-B	県道車道
		T = 100	11.3	×			A断面-C	県道歩道
		T = 100	53.9	×			B断面-D	県道歩道
		T = 100	10.1	×			B断面-E	県道車道
		T = 100	31.7	×			C断面-F	県道歩道
		T = 100	9.7	×			D断面-G	県道車道
	下層路盤 C-30	T = 100	2.9	×			D断面-H	県道車道
		T = 100	0.8	×			D断面-I	県道車道
		T = 100	4.2	×			E断面-J	県道車道
		T = 100	4.9	× 0.60		2.94	E断面-K	市道車道4未
		T = 100	2.6	× 0.60	夜	1.56	E断面-L	市道車道4未
		T = 100	0.7	× 0.60	夜	0.42	E断面-M	市道車道4未
		T = 100	14.0	×			A断面-A	県道車道
		T = 100	6.1	×			A断面-B	県道車道
		T = 100	11.3	× 0.85		9.61	A断面-C	県道歩道
		T = 100	53.9	× 0.60		32.34	B断面-D	県道歩道
		T = 100	10.1	×			B断面-E	県道車道
		T = 100	31.7	× 0.60		19.02	C断面-F	県道歩道
		T = 100	9.7	×			D断面-G	県道車道
	上層路盤 C-30	T = 100	2.9	×			D断面-H	県道車道
		T = 100	0.8	×			D断面-I	県道車道
		T = 100	4.2	×			E断面-J	県道車道
		T = 100	4.9	×			E断面-K	市道車道4未
		T = 100	2.6	×			E断面-L	市道車道4未
		T = 100	0.7	×			E断面-M	市道車道4未

	RC-40(下層)	T=150	28㎡	補助	
			2㎡	非補助	[夜間]
	M-30(上層)	T=150	28㎡	補助	
			2㎡	非補助	[夜間]
		T=120	3㎡	補助	
			2㎡	補助	[夜間]
	C-30(下層)	T=100	3㎡	補助	
			2㎡	補助	[夜間]
計上数量	C-30(上層)	T=100	61㎡	補助	

設計数量計算書[配水管布設工(配水管布設土工)]

工種	規格	延長	単位数量		数量	適要	
仮舗装 (㎡)	T = 50	14.0	× 0.60		8.40	A断面-A	県道車道
	T = 50	6.1	× 0.85		5.19	A断面-B	県道車道
	T = 30	11.3	× 0.85		9.61	A断面-C	県道歩道
	T = 30	53.9	× 0.60		32.34	B断面-D	県道歩道
	T = 50	10.1	× 0.60		6.06	B断面-E	県道車道
	T = 30	31.7	× 0.60		19.02	C断面-F	県道歩道
	T = 50	9.7	× 0.60		5.82	D断面-G	県道車道
	T = 50	2.9	× 0.60	非 夜	1.74	D断面-H	県道車道
	T = 50	0.8	× 0.60	非 夜	0.48	D断面-I	県道車道
	T = 50	4.2	× 0.60		2.52	E断面-J	県道車道
	T = 30	4.9	× 0.60		2.94	E断面-K	市道車道4未
	T = 30	2.6	× 0.60	夜	1.56	E断面-L	市道車道4未
	T = 30	0.7	× 0.60	夜	0.42	E断面-M	市道車道4未
					(96.10)		

歩道部	T=30	61㎡	補助	
車道部	T=50	28㎡	補助	
		2㎡	非補助	[夜間]
	T=30	3㎡	補助	
計上数量		2㎡	補助	[夜間]

工種	規格	延長	単位数量		数量	適要	
不陸整正 (㎡)	T = 0	14.0	× 0.60		8.40	A断面-A	1.8m未満
	T = 0	6.1	× 0.85		5.19	A断面-B	1.8m未満
	T = 0	11.3	× 0.85		9.61	A断面-C	1.8m未満
	T = 0	53.9	× 0.60		32.34	B断面-D	1.8m未満
	T = 0	10.1	× 0.60		6.06	B断面-E	1.8m未満
	T = 0	31.7	× 0.60		19.02	C断面-F	1.8m未満
	T = 0	9.7	× 0.60		5.82	D断面-G	1.8m未満
	T = 0	2.9	× 0.60	非	1.74	D断面-H	1.8m未満
	T = 0	0.8	× 0.60	非	0.48	D断面-I	1.8m未満
	T = 0	4.2	× 1.20		5.04	E断面-J	1.8m未満
	T = 0	4.9	× 1.20		5.88	E断面-K	1.8m未満
	T = 0	2.6	× 1.20		3.12	E断面-L	1.8m未満
	T = 0	0.7	× 1.20		0.84	E断面-M	1.8m未満
					(103.54)		

計上数量	補足材なし(1.8m未満)	101㎡	補助
		2㎡	非補助

工種	規格	延長	単位数量		数量	適要	
本舗装 (m²)	T = 100	14.0	× 0.60		8.40	A断面-A	1.4m未満
	T = 100	6.1	× 0.85		5.19	A断面-B	1.4m未満
	T = 30	11.3	× 0.85		9.61	A断面-C	1.4m未満
	T = 30	53.9	× 0.60		32.34	B断面-D	1.4m未満
	T = 100	10.1	× 0.60		6.06	B断面-E	1.4m未満
	T = 30	31.7	× 0.60		19.02	C断面-F	1.4m未満
	T = 100	9.7	× 0.60		5.82	D断面-G	1.4m未満
	T = 100	2.9	× 0.60	非	1.74	D断面-H	1.4m未満
	T = 100	0.8	× 0.60	非	0.48	D断面-I	1.4m未満
	T = 100	4.2	× 1.20		5.04	E断面-J	1.4m未満
	T = 50	4.9	× 1.20		5.88	E断面-K	1.4m未満
	T = 50	2.6	× 1.20		3.12	E断面-L	1.4m未満
	T = 50	0.7	× 1.20		0.84	E断面-M	1.4m未満
					(103.54)		

	[歩道部，表層]		T=30	再生密粒(13)	61㎡	補助
	[車道部，表層]			再生密粒(20)	10㎡	補助
	[車道部，表層]	1.4m未満		改質Ⅰ型(20)	2㎡	非補助
	[車道部，基層]		T=50	再生粗粒(20)	2㎡	非補助
	[車道部，表層]			改質Ⅰ型(20)	31㎡	補助
計上数量	[車道部，基層]			再生粗粒(20)	31㎡	補助

工種	規格	延長	単位数量	数量	適要	
区画線 (m)	外側線，白	12.6		12.60	ペイント式	実線15cm
	中心線，黄	0.6		0.60	溶融式	実線15cm
				合計 13m	補助	

現　場　説　明　書

令和7年4月1日以降適用（鳥取市水道局）

仕様書

①この契約において適用する仕様書は特に定めのない限り「鳥取市水道局水道工事標準仕様書」とし、調達公告日時点で最新の仕様書によること。また、この仕様書に定めのない事項は、「鳥取県土木工事共通仕様書」によること。
②鳥取県土木工事共通仕様書特記事項第2条の表1-1-1-9工事の下請負の項中「鳥取県調査基準価格及び最低制限価格等設定要領第5条」とあるのは、「鳥取市水道局建設工事低入札価格調査制度実施要領（平成11年11月15日制定）第4条」と読み替えるものとする。
③鳥取県土木工事共通仕様書特記事項第2条の表1-1-1-35諸法令の遵守の項中「鳥取県暴力団排除条例（平成23年鳥取県条例第3号）」とあるのは「鳥取市暴力団排除条例（平成24年3月鳥取市条例第1号）」と読み替えるものとする。

工程

①（他工事等との調整）

本工事　については、　その他⑱（他工事等との調整の補足）に揚げる工事　と関連するので相互の連絡調整を密にすること。

~~②（部分完成、着工保留）~~

＿＿＿＿＿＿＿＿については、＿＿＿＿＿まで＿＿＿＿＿＿（すること、しないこと）。

③（施工時間）

本工事の施工時間帯は、昼間施工（８：３０～１７：００）を見込んでいる。
夜間施工　の施工時間は、　２１：００　～　６：００　とする。

④（標準工期）

本工事における標準工期については以下の条件で算定している。また、余裕期間設定工事については実工期に余裕期間を加えたものを標準工期としている。

項　　目	適　　用
工期の設定方法	~~標準工期算定式~~・標準作業量による積み上げ日数
本工事に使用する雨休率	0.88　（R1 ～R5 5年間平均値）
休日・悪天候以外の作業不能日	日（令和　年　月　日～令和　年　月　日）
標準工期（全体工期）	１１４日（余裕期間~~含む~~・含まない）

~~⑤（余裕期間設定工事）~~

本工事は、鳥取市水道局余裕期間設定工事に係る実施要領の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。
標準工期については、④のとおりとする。

~~⑥（鋼材の調達の遅れによる工期の延長）~~

この工事の工期には、鋼材調達期間として、　ヶ月を見込んでいるが、受注者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

⑦（週休２日工事）

本工事は、鳥取市水道局「週休２日工事」実施要領の対象工事である。

用地関係

~~①（用地、物件等未処理）~~

本工事区間の＿＿＿＿＿＿には＿＿＿＿＿＿＿＿があるので、監督員と打合せのうえ施工を行うこと。
なお、＿＿＿＿＿頃＿＿＿＿＿＿の予定である。

支障物件

①（埋設物等の事前調査）

工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔未調査・~~（水道・下水道・電気・通信・ガス・その他＿＿＿＿）について調査済み~~〕である。
~~事前調査済みのうち本工事区域内で埋設が確認されている地下埋設物等は、（水道・下水道・電気・通信・ガス・その他＿＿＿＿）であるため、~~各管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行うこと。
その他埋設が想定される未調査の埋設物については事前に確認を行うとともに、管理者不明の埋設物等が確認された場合は、監督員に報告すること。

~~②（支障物件）~~

＿＿＿＿＿＿＿＿の施工に当って、＿＿＿＿＿＿＿＿が支障となっているが、＿＿＿＿＿＿までに移設が完了する見込である。
予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。

~~③（立木の置き場所）~~

工事用地内の立木は伐採し、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に置くこと。

公害対策

~~①（低騒音型・低振動型建設機械）~~

本工事のうち施工箇所：＿＿＿＿＿＿＿＿については、特に生活環境を保全する必要があるので、下記工種の施工に当たっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（国土交通省告示、平成13年４月９日改正）に基づき指定された建設機械を使用するものとする。
該当工種：＿＿＿＿＿＿＿＿、施工機械：＿＿＿＿＿＿＿＿

現　場　説　明　書

安全対策

①（交通安全施設等）

一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。なお、交通整理の配置人員及び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。

交通誘導員Ａ　　人　交替要員　　人　１日あたり合計　　人　配置日数　　日
工事全体合計　　人・日

交通誘導員Ｂ　２人　交替要員　０～１人　１日あたり合計　２～３人　配置日数　１０日
工事全体合計　２８人・日　（内、夜間３人・日）

警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。

交通誘導員Aとは、警備業法第２条第４項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第２条第３項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。

なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第１４条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Ｂを配置していることとみなす。

濁水処理

①（濁水処理）

工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。なお、これにより難い場合は別途協議すること。

また、舗装の切断作業時に発生する排水の処理についても、舗装の切断作業時に発生する排水の処理について（平成29年10月3日付事務連絡生活環境課長通知）に基づいて適正に処理すること。

（参考URL　https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1141896/120327hosousetudan.pdf）

~~②（千代川水系における濁水防止対策）~~

本工事は千代川水系内における工事であり、濁水防止対策等については、千代川漁業対策協議会事業調整会議において〔未調整・調整済み〕である。

なお、未調整工事については、＿＿＿＿＿＿までに調整を行う予定である。

工事の実施にあたっては、特記事項７、８を遵守し、汚濁等の防止に努めること。

建設副産物の処理

【建設発生土（処理）】

建設発生土は、再生資源の利用の促進に係る特記仕様書（https://www.pref.tottori.lg.jp/312034.htm）により適切に対応すること。また、工事現場から離れた場所に一定規模以上の一時的な土石の堆積を行う場合は宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）の許可が必要となるため、適正に手続きを行うこと。

（参考URL　https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1701049600133/index.html）

~~①（他工事等流用）~~

建設発生土は＿＿＿市・町・村＿＿＿＿地内の＿＿＿＿＿＿　工事現場に運搬（片道運搬距離＿＿＿km）するものとする。

~~②（建設技術センター）~~

建設発生土は＿＿＿市・町・村＿＿＿＿地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離＿＿＿km）するものとする。なお、処理費として１m3当り＿＿＿＿円（税抜き）をセンターに支払うこと。

センター事業所へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とすること。

（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数300kN/m2以上）

③（民間残土受入地）

建設発生土は　鳥取　市・~~町・村~~　伏野　地内の　有限会社相互商事　に運搬（片道運搬距離　7.1　km　）するものとする。なお、処理費として１m3当り　1,200　円（税抜き）を　受入先　に支払うこと。

民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各受入地が指定している土質性状同等以上とすること。

（土質性状　（記載例）砂質土、コーン指数　300kN/m2以上　）

~~④（土質改良プラント）~~

建設発生土は＿＿＿市・町・村＿＿＿＿地内の＿＿＿＿＿＿に運搬（片道運搬距離＿＿＿km　）するものとする。なお、処理費として１m3当り＿＿＿＿円（税抜き）を＿＿＿＿＿＿に支払うこと。

土質改良プラントへ搬出する土砂の土質は、各プラントが指定している土質性状同等以上とすること。（土質性状　（記載例）砂質土、コーン指数　300kN/m2以上　）

【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】

①（分別解体等）

コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。~~その方法は、別表のとおりとする。なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。~~

~~コンクリート塊　１m3当り＿＿＿＿＿＿円（税抜き）~~
~~アスファルト塊　１m3当り＿＿＿＿＿＿円（税抜き）~~
~~建設発生木材　　１m3当り＿＿＿＿＿＿円（税抜き）~~

建設副産物の処理

②（再資源化施設へ搬出）

コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設等への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。

なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。

（施設の名称・受入れ費用）

~~コンクリート塊~~　＿＿＿市・町・村＿＿＿＿地内の＿＿＿＿＿＿

（運搬距離＿＿＿km）、費用　１ｔ当り＿＿＿＿円（税抜き）

アスファルト塊　鳥取　市・町・村　里仁　地内の　(有)森本組

（運搬距離　4.1　km）、費用　１ｔ当り　2,000　円（税抜き）

~~建設発生木材~~　＿＿＿市・町・村＿＿＿＿地内の＿＿＿＿＿＿

（運搬距離＿＿＿km）、費用　１ｔ当り＿＿＿＿円（税抜き）

その他（スクラップ）　鳥取　市・~~町・村~~　古海　地内の　(株)マキウラ鋼業

（運搬距離　5.8　km）、費用　１ｔ当り　▲31,000　円（税抜き）

（受入れ時間帯）　８時～１７時（平日）

（受入れ条件）　ア　路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。

イ　コンクリート塊、アスファルト塊の径は500㎜以下であること。

ウ　建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径＿＿＿cm以下、長さ＿＿＿m以下であること。

エ　２次災害発生の恐れのある物質（廃油等）を含まないこと。

~~③（他工事等流用）~~

〔Co塊・　　〕は、＿＿＿市・町・村＿＿＿＿地内＿＿＿＿工事現場に運搬（片道運搬距離＿＿＿km）するものとする。

~~④（最終処理等）~~

＿＿＿＿については、＿＿＿市・町・村＿＿＿＿地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離＿＿＿km）を想定し、その費用として１ｔ当り＿＿＿＿円（税抜き）を見込んでいる。

これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。

~~⑤（産業廃棄物の処理に係る税）~~

産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を、＿＿＿＿円（税抜き）見込んでいる。

~~⑥（本材市場等へ売却）~~

建設発生木材は＿＿＿市・町・村＿＿＿＿地内の＿＿＿＿への搬出（片道運搬距離＿＿＿km）を想定し＿＿＿＿円（税抜き）を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合の理由を付して協議すること。

~~⑦（伐木工歩掛及び参考数量）~~

伐木工は伐木工歩掛（令和元年10月15日付第201900175199号鳥取県県土整備部技術企画課長通知）による。また伐採工計算書に基づき参考数量として算出しているので、実績について見積もり等により監督員に協議を行うこと。

~~⑧（建設発生木材の出来形数量）~~

建設発生木材の運搬量、搬出量は出来形数量に応じて設計変更を行う。そのため、次のとおり数量管理を行うこと。

工　種	項　目	規　格	摘　要
建設発生木材運搬量	現場において運搬車の計測を行うこと。 平均的な１断面を計測。計測に当たっては、頂部に最低２箇所の折れ点を設けること。 断面積に荷台の延長を乗じて体積を算定する。	運搬車全数の測定を行うこと。また、10台に１台の割合で写真管理を行うこと。 ただし、搬出台数が10台に満たない場合は、２台以上写真管理を行うこと。 なお、マニフェストで運搬量（体積(空m3)）が確認出来る場合は、計測、写真管理は不要とする。	
建設発生木材搬出量	マニフェスト又は伝票管理を行うこと。	運搬車全数の管理を行うこと。	伝票は処分業者が発行したものでなければならない。

⑨（マニフェスト）

産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づきマニフェストを作成すること。ただし、一般廃棄物や有価物は不要である。

現　場　説　明　書

建設副産物の使用

~~①（建設発生土の使用）~~

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工事から〔本工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、　使用箇所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に使用する。なお、建設発生土は、再生資源の利用の促進に係る特記仕様書（https://www.pref.tottori.lg.jp/312034.htm）により適切に対応すること。

②（再生資材の使用）

ア　Co雑割材は、＿＿＿＿＿＿工事から運搬し、使用箇所：＿＿＿＿＿＿に使用する。

イ　ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ切削殻等は、　＿＿＿＿＿＿工事から運搬し、使用箇所：＿＿＿＿＿＿に使用する。

ウ　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ〔規格：RC-　40　〕は、使用箇所：　下層路盤工,基礎砕石工　に使用する。

エ　再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂〔規格：RS-　＿＿＿＿〕は、使用箇所：＿＿＿＿＿＿に使用する。

オ　再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物〔規格：再生密粒度・粗流度(13,20)〕は、使用箇所：舗装工に使用する。

カ　その他再生資材〔資材名：＿＿＿＿〕〔規格：＿＿＿＿〕は、使用箇所：＿＿＿＿＿＿に使用する。

キ　本工事において、再生クラッシャランの使用は上記ウに記載のものを想定している。当該砕石について、受注者が再生資源化施設側と供給状況等について協議し、再資源化施設側から書面により供給の確保ができない旨の回答があった場合には、他の再生砕石を使用することとし、設計変更の対象とする。その上で他の再生砕石の確保も難しいと判断された場合には、新材を使用することとし、設計変更の対象とする。

ク　本工事において、粒度調整砕石の使用は新材を想定している。ただし、受注者が再生材の使用 を希望する場合には、受注者において供給状況を確認し、再生材の使用について協議することと し、設計変更の対象とする。

工事用道路

~~①（農地の一時転用について）~~

本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に鳥取市農業委員会と協議を行い、農地法第５条第１項に基づく農地一時転用の許可を得ること。

【令和５年４月１日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。（該当がなければ記載を削除）】

受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、鳥取市農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。

~~②（農地の賃貸借）~~

ア　＿＿＿＿の用途に使用するため、鳥取市＿＿＿＿番地を賃貸借すること。

イ　土地賃貸借契約書に「鳥取市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は鳥取市が有することとし、原状復旧の責は鳥取市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。

ウ　賃貸人に賃貸借料を支払うこと。

エ　工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。

オ　イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。

仮設備

その他

~~①（自社施工）~~　本工事においては、＿＿（※＿＿＿＿＿＿工（＿＿＿＿＿＿＿＿工を除く）のうち少なくとも＿＿＿＿千円までの部分は、鳥取県県土整備部自社施工対象工事適正実施要領（平成22年7月12日付第201000057710号県土整備部長通知）に定めるところにより自社施工しなければならない。

※該当する細別（レベル４）を記載する。

②（工事名称）　工事標示板に記載する名称は、　震災対策整備事業の内　良田地内応急給水管路整備その４工事　とする。

なお、工事標示板には、原則として県産木材を使用すること。また、その他の保安施設等についても積極的に県産木材を使用すること。

③（監督体制）　本工事の監督体制は（一般・~~重点~~）監督とする。

重点監督の工種は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿とし、その他の工種は一般監督とする。

なお、鳥取市建設工事低入札価格調査制度対象工事となった場合は、別途通知する。

~~④（三者協議）~~　本工事は、＿＿＿＿＿＿＿＿工事であり、工事着工までに、施工条件及び施工の留意点等を確認するため、発注者並びに当該工事の測量等業務受注者及び施工受注者の三者で協議するものとする。（重点監督工事等に適用）

~~⑤（技能士常駐）~~　本工事には、下記のとおり鳥取県土木工事共通仕様書特記事項に基づく技能士常駐対象工種が含まれており、該当工種の作業期間は、技能士が工事現場に常駐しなければならない。

ア　技能士種別：＿＿＿＿技能士＿＿、該当工種：＿＿＿＿工＿＿、特記事項根拠：＿＿＿＿頁

イ　技能士種別：＿＿＿＿技能士＿＿、該当工種：＿＿＿＿工＿＿、特記事項根拠：＿＿＿＿頁

ウ　技能士種別：＿＿＿＿技能士＿＿、該当工種：＿＿＿＿工＿＿、特記事項根拠：＿＿＿＿頁

その他

⑥（寒中コンクリート）

本工事は、寒中コンクリートとして施工を行わなければならない期間があるので、適正に実施すること。なお、寒中コンクリートの養生費用については、「寒中コンクリートの養生費用について」（平成23年12月７日付第201100123529号県土整備部長通知）に基づいて処理することとし、設計変更の対象とする。

⑦（実施単価全面改定時の適用単価）

実施単価全面改定後に指名通知を行う工事は最新単価を適用することとしているが、本工事は旧単価において積算を行っているため、契約締結後には速やかに最新単価に基づく変更契約を行う。

⑧（設計業務の委託者）

本工事の設計業務は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿が行っている。

⑨（建設機械の賃料の採用単価）

ア　建設機械の賃料について、ラフテレーンクレーン及び高所作業車以外の建設機械は長期割引単価を標準としている。

通常単価を採用した建設機械〔無し・有り（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）〕

イ　ラフテレーンクレーン及び高所作業車について、１ヶ月以上の長期利用に当たるものは長期割引単価を採用し、１ヶ月未満の利用に当たるものは通常単価を採用している。

本工事の＿＿＿工で使用を想定しているラフテレーンクレーン（規格＿＿＿t吊）の採用単価は、（通常単価・長期割引単価）（建設物価＿＿月号＿＿頁）を採用し、本工事の＿＿＿工で使用を想定している高所作業車(規格＿＿＿t吊)の採用単価は、(通常単価･長期割引単価)（建設物価＿＿月号＿＿頁）を採用している。

⑩（現場環境改善）

本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・しない〕。

下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１実施内容ずつ（いずれか１項目のみ２実施内容）の合計５つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。

実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。

地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。

１内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。

計上費目	実施内容
仮設備関係	１．用水・電力等の供給設備，２．緑化・花壇 ３．ライトアップ施設，４．見学路及び椅子の設置 ５．昇降設備の充実，６．環境負荷の低減
営繕関係	１．現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ２．労働者宿舎の快適化 ３．デザインボックス（交通誘警備員待機室） ４．現場休憩所の快適化 ５．健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	１．工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ２．盗難防止対策（警報機等） ３．避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	１．完成予想図，２．工法説明図，３．工事工程表 ４．デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む） ５．見学会等の開催（イベント等の実施含む） ６．見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ７．パンフレット・工法説明ビデオ ８．地域対策費等（地域行事等の経費を含む），９．社会貢献
防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	１．防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）

⑪（熱中症対策）

熱中症対策について https://www.pref.tottori.lg.jp/291941.htm に掲載の熱中症予防対策資料を参考に熱中症予防対策を実施すること。 また、気象庁から高温注意報（最高気温３５℃以上が予想される場合）が発表された日においては、作業の中断、作業時間の短縮を行うか、十分な水分、塩分の摂取のほか休憩場所の整備及び十分な休憩時間を確保するなどの熱中症予防対策を確実に実施したうえで作業を行うこと。

その他

⑫（現場管理費補正）

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事と〔する・~~しない~~〕。

熱中症対策に資する現場管理費補正の適用を希望する場合は、https://www.pref.tottori.lg.jp/285759.htm（治山工事、林道工事の場合はhttps://www.pref.tottori.lg.jp/318163.htm）に掲載の熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領に基づき、工事着手前に提出する施工計画書に、工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載すること。計測結果は施工計画書に基づき，計測結果の資料を工期末の14 日前までに提出すること。

※但し、試行要領により難い場合は監督員と協議すること。また、上記の要領により補正が計上してある場合には、現場環境改善費の安全関係　３．避暑（熱中症予防）を必ず実施し、監督員に報告すること。

~~⑬（日本芝生産地への配慮）~~

日本芝の生産に配慮した植生工について（令和2年2月27日付第201900299342号県土整備部長通知）（https://www.pref.tottori.lg.jp/290178.htm）に基づき、日本芝を生産するほ場と、その前後も含めたほ場に隣接する法面においては、植生工にバミューダグラスの使用を禁止する。

ア　〔張芝工・筋芝工〕は、日本芝の〔野芝・高麗芝〕を使用すること。

イ　〔植生基材吹付工・客土吹付工・種子散布工・枠内吹付工〕に使用する種子に「バミューダグラス」は使用しないこと。配合種子は監督員と協議のうえ決定すること。

ウ　〔わら芝工・植生シート工・植生マット工〕に使用する種子に「バミューダグラス」は使用しないこと。バミューダグラスの代替えの種子として○○を使用し、材料費として1m2当り＿＿円を見込んでいる。

~~⑭（ICT 活用工事[受注者希望型(LightICT を含む)]）~~

本工事は、受注者希望型(LightICT を含む)の対象工事である。ICT の活用を希望する場合は、最新の「ICT 活用工事特記仕様書（受注者希望型）」によること。

仕様書の改定状況は https://www.pref.tottori.lg.jp/269460.htm を参照すること。

~~⑮（土石流の発生・到達するおそれのある現場での工事）~~

本工事は、労働安全衛生規則第２編第１２章「土石流による危険の防止」に定める、土石流が発生する恐れのある現場において行う工事である。

安全対策について、https://www.pref.tottori.lg.jp/295476.htm に掲載の「土石流の発生・到 達するおそれのある現場での工事における安全対策について」に基づいて実施すること。

~~⑯（掲示板の設置）~~

本工事は「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」に基づく工事であり、標示板の工事種類について「国土強靭化対策工事（５か年加速化対策）」と標記すること。 標示板の記載及び記載内容については、道路・河川工事現場における標示施設の設置の徹底について（令和 3 年 6 月 1 日付け 国土交通省大臣官房技術調査課 建設システム管理企画室長 事務連絡）を参考にすること。

⑰（下請関係の適正化）

下請関係の適正化については、https://www.water.tottori.tottori.jp/1833.htm を参照の上労働者の福祉向上に務めること。

⑱（他工事等との調整の補足）

関連　工事名：震災対策整備事業の内　良田地内応急給水管路整備その３工事
　　発注者：鳥取市水道局

隣接　工事名：県道鳥取鹿野倉吉線（高住～良田工区）改良工事（12工区）（交付金改良）
　　県道鳥取鹿野倉吉線（高住～良田工区）改良工事（13工区）（交付金改良）（国補正）
　　県道鳥取鹿野倉吉線（高住～良田工区）改良工事（14工区）（交付金改良）［※発注予定］
　　県道鳥取鹿野倉吉線（高住～良田工区）改良工事（15工区）（交付金改良）［※発注予定］
　　発注者：鳥取県 鳥取県土整備事務所

上記工事の受注業者と連絡を密にすること。洗管・水圧試験・夜間断水切替・廃止配水管形式撤去は、その３工事と同時に行うこと。なお、夜間断水切替時期は、令和７年８月上旬を見込んでいる。本工事の断水切替は、断水・濁水件数が多くなることが想定されるため、断水計画,断水チェックシートを作成し、発注者,その３工事受注者を含めた３者での打ち合わせを切替当日から３週間前までに行うこと。

⑲（施工時間の補足）

断水範囲の事業所等と断水切替施工時間について調整するものとし、その調整結果により施工時間を変更する場合がある。

別表3　　（A4）

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等

工作物の構造（解体工事のみ）		☐ 鉄筋コンクリート造　☐ その他（　　）
工事の種類		☐ 新築工事　☐ 維持・修繕工事　☐ 解体工事 ☐ 電気　☑ 水道　☐ ガス　☐ 下水道　☐ 鉄道　☐ 電話 ☐ その他（　　）
使用する特定建設資材の種類（新築・維持・修繕工事のみ）		☐ コンクリート　☐ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☑ アスファルト・コンクリート　☐ 木材
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数　　年 その他（　　）
	周辺状況	周辺にある施設　☑ 住宅　☐ 商業施設　☐ 学校 ☐ 病院　☐ その他（　　） 敷地境界との最短距離　約　1.1　m その他（　　）

工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容			工作物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所		作業場所　☑ 十分　☐ 不十分 その他（ 現道上における工事 ）	工事看板の設置、交通誘導員の配置
	搬出経路		障害物　☐ 有（　）　☑ 無 全面道路の幅員 約 8.0 m 通学路　☐ 有　☑ 無 その他（　　）	工事看板の設置、交通誘導員の配置
	特定建設資材への付着物（解体・維持・修繕工事のみ）		☐ 有 （　　） ☑ 無	
	他法令関係（解体・維持・修繕工事のみ）	石綿（大気汚染防止法・安全衛生法石綿則）	☐ 有 特定建設資材への付着（ ☐ 有　☐ 無 ） ☑ 無	
	その他		無し	

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法（解体工事のみ）
	①仮設	仮設工事　☐ 有　☑ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事　☑ 有　☐ 無	☐ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事　☐ 有　☑ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事　☐ 有　☑ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事　☐ 有　☑ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他　（　　）	その他の工事　☐ 有　☑ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

工事の工程の順序（解体工事のみ）	☐ 上の工程における⑤→④→③の順序 ☐ その他（　　） その他の場合の理由（　　）
工作物に用いられた建設資材の量の見込み（解体工事のみ）	トン

廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ）	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
		☐ コンクリート塊		☐ ①　☐ ②　☐ ③　☐ ④ ☐ ⑤　☐ ⑥
		☑ ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	20 トン	☐ ①　☑ ②　☐ ③　☐ ④ ☐ ⑤　☐ ⑥
		☐ 建設発生木材		☐ ①　☐ ②　☐ ③　☐ ④ ☐ ⑤　☐ ⑥
	（注） ①仮設　②土工　③基礎　④本体構造　⑤本体付属品　⑥その他			

備考

☐欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

震災対策整備事業の内
良田地内応急給水管路整備その３工事

工事箇所

起工設計図

工事名	震災対策整備事業の内 良田地内応急給水管路整備その４工事		
位置	鳥取市 良田 地内		
図名	位置図		
縮尺	1:4000	図面Size	A3
単位	―	図号	1 / 3
施工年度	令 和 ７ 年 度		
鳥取市水道局			

出典：Ｒ３鳥取市都市計画図

断 面 図

S=1/100

断面A



断面B



断面C



断面D



湖 山 池

平 面 図

S=1/500

湖 山 池

湖 山 池

新設配水管 DIP.GXφ200 L=136.8m

新設配水管 DIP.Kφ200 L=3.2m

横断水路 下越し

新設配水管 DIP.GXφ100 L=9.1m

新設配水管 DIP.K φ100 L=2.8m

A

B

C

D

新設配水管
既設配水管
廃止配水管
---------- [別途工事]

廃止配水管　DIP.Aφ200 L=382.9m [1972-075]
DIP.Aφ100 L= 6.6m [1972-075]
DIP.Aφ 75 L= 9.5m [1975-088]
廃止配水小管 HI.VPφ 50 L= 5.0m [1975-088]

起 工 設 計 図

工 事 名	震災対策整備事業の内 良田地内応急給水管路整備その４工事		
位 置	鳥取市 良田 地内		
図 名	平面図・断面図		
縮 尺	図示	図面Size	A1
単 位	m , mm	図 号	2 / 3
施工年度	令 和 7 年 度		

鳥 取 市 水 道 局

配 管 図

NON SCALE

凡 例

	GX形受口
	GX形挿口加工
	GX形ライナ



復 旧 図

S=1/30

市道[車道4.0m未満]

[仮復旧] [本復旧]

[仮復旧]	[本復旧]
表層 再生密粒As(13) t= 30mm	表層 再生密粒As(20) t= 50mm
上層路盤 M-30 t=120mm	上層路盤 M-30 t=100mm
下層路盤 C-30 t=100mm	
※ 埋設表示シート GL-350	
購入土 CBR≧12%	

県道[歩道]

[仮復旧] [本復旧]

[仮復旧]	[本復旧]
表層 再生密粒As(13) t= 30mm	表層 再生密粒As(13) t= 30mm
上層路盤 C-30 t=100mm	
※ 埋設表示シート GL-350	
購入土 CBR≧12%	

県道[B交通]

[仮復旧] [本復旧]



[仮復旧]	[本復旧]
表層 再生密粒As(13) t= 50mm	表層 再生改質Ⅰ型密粒As(20) t= 50mm
	基層 再生粗粒As(20) t= 50mm
上層路盤 M-30 t=150mm	上層路盤 M-30 t=100mm
下層路盤 RC-40 t=150mm	
※ 埋設表示シート GL-350	
購入土 CBR≧12%	

※ 埋設表示シート：土被り1,200mm以上の場合は、GL-600とする

標準掘削断面図

S=1/20



掘削深 2.0m以下： 1段支保
掘削深 3.5m以下： 2段支保

横断水路部詳細図

S=1/50

起 工 設 計 図

工 事 名	震災対策整備事業の内 良田地内応急給水管路整備その４工事		
位 置	鳥取市 良田 地内		
図 名	配管図・復旧図ほか		
縮 尺	図示	図面Size	A1
単 位	m , mm	図 号	3 / 3
施工年度	令 和 7 年 度		

鳥 取 市 水 道 局

積算参考資料

震災対策整備事業の内

良田地内応急給水管路整備その４工事

第8号

鋳鉄管布設工(機械力) 1m当たり単価表

吊込み据付
呼び径200mm
埋設物:少ない 作業帯:良好

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.1				4週8休
普通作業員		人	0.16				4週8休
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	1.41				第90号単価表
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径 埋設物補正	A = 04　200mm B = 01　少ない		作業帯補正C = 01　良好				

第9号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 1m当たり単価表

呼び径200㎜ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	呼び径200㎜ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用	m	100				第91号単価表
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
口径	A = 05　200㎜						

鳥取市水道局

第10号

管明示テープ工（鋳鉄管） 1m当たり単価表

φ２００

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工)	貼付手間のみ 呼び径φ200×5000	m	100				第92号単価表
明示テープ	幅５０ｍｍ 年号入り	m	182.9				全管種共通
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
口径	A = 05　φ２００						

第11号

管明示ｼｰﾄ工 1m当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人	0.4				4週8休
埋設標識シート	ポリエチレンクロス １５０ｍｍ	m	100				折込率2倍，ｱﾙﾐなし
合　計		m	100				
単位当り		m	1				

第12号

GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表

呼び径200mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.06			9	4週8休
普通作業員		人	0.06			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径	A = 04　200mm			種別B = 01	直管		

第13号

GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表

呼び径200mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.07			9	4週8休
普通作業員		人	0.07			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径	A = 04　200mm			種別B = 01	異形管		

第14号

鋳鉄管切断・溝切り加工 1箇所当たり単価表

ＧＸ形/専用工具使用
管径200mm
挿しロリング取付含む

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鋳鉄管切断･溝切り加工	GX形／専用工具使用 切断･溝切り加工 管径200mm	口	1				第93号単価表
NS形･SⅡ形･GX形継手挿口加工	GX形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) 呼び径200mm	口	1				第94号単価表
サシロリング	ＧＸ形 φ２００	個	1				管材費
合　計		箇所	1				
継手種別 管径	A = 03　ＧＸ形 B = 04　200mm			作業種別C = 01　切断・溝切り加工			

第15号

鋳鉄管溝切り加工のみ 1箇所当たり単価表

ＧＸ形/専用工具使用
管径200mm
挿し口リング取付含む

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鋳鉄管切断･溝切り加工	GX形／専用工具使用 溝切り加工のみ 管径200mm	口	1				第95号単価表
NS形･SⅡ形･GX形継手挿口加工	GX形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) 呼び径200mm	口	1				第94号単価表
サシロリング	ＧＸ形 φ２００	個	1				管材費
合　計		箇所	1				
継手種別 管径	A = 03　ＧＸ形 B = 04　200mm			作業種別C = 02　溝切り加工のみ			

鳥取市水道局

第16号

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用
呼び径200mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人	0.2			9	4週8休
普通作業員		人	0.63			9	4週8休
機械損料	鋳鉄管切断・溝切加工機 φ７５～φ４５０	日	0.14				
諸雑費		%	5				
合　計		口	1				
呼び径	A = 05　200mm						

第17号

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 1基当たり単価表

吊込み据付
呼び径200mm 縦型

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人	0.05				4週8休
普通作業員		人	0.08				4週8休
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.57				第90号単価表
合 計		基	1				
呼び径 ｸﾚｰﾝ能力	A = 04 200mm B = 01 縦型			作業区分C = 01 設置			

第18号

鋳鉄管布設工(機械力) 1m当たり単価表

吊込み据付
呼び径100mm
埋設物:少ない 作業帯:良好

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.07				4週8休
普通作業員		人	0.13				4週8休
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	1.21				第90号単価表
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径 埋設物補正	A = 02　100mm B = 01　少ない		作業帯補正C = 01　良好				

第19号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 1m当たり単価表

呼び径100㎜ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	呼び径100㎜ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用	m	100				第97号単価表
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
口径	A = 03　100㎜						

鳥取市水道局

第20号

管明示テープ工（鋳鉄管） 1m当たり単価表

φ１００

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工)	貼付手間のみ 呼び径φ100×4000	m	100				第98号単価表
明示テープ	幅５０ｍｍ 年号入り	m	141.68				全管種共通
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
口径	A = 03　φ１００						

第21号

GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表

呼び径100mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.05			9	4週8休
普通作業員		人	0.05			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径	A = 02　100mm			種別B = 01	直管		

第22号

GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表

呼び径100mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.05			9	4週8休
普通作業員		人	0.05			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径	A = 02　100mm			種別B = 01	異形管		

鳥取市水道局

第23号

鋳鉄管切断・溝切り加工 1箇所当たり単価表

ＧＸ形/専用工具使用
管径100mm
挿しロリング取付含む

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鋳鉄管切断･溝切り加工	GX形／専用工具使用 切断･溝切り加工 管径100mm	口	1				第99号単価表
NS形･SⅡ形･GX形継手挿口加工	GX形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) 呼び径100mm	口	1				第100号単価表
サシロリング	ＧＸ形 φ１００	個	1				管材費
合　計		箇所	1				
継手種別 管径	A = 03　ＧＸ形 B = 02　100mm			作業種別C = 01　切断・溝切り加工			

第24号

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 1基当たり単価表

吊込み据付
呼び径100mm以下 縦型

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人	0.03				4週8休
普通作業員		人	0.05				4週8休
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.4				第90号単価表
合 計		基	1				
呼び径 ｸﾚｰﾝ能力	A = 01 100mm以下 B = 01 縦型			作業区分C = 01 設置			

第25号

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用
呼び径100mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人	0.16			9	4週8休
普通作業員		人	0.54			9	4週8休
機械損料	鋳鉄管切断・溝切加工機 φ７５～φ４５０	日	0.09				
諸雑費		%	5				
合　計		口	1				
呼び径	A = 03　100mm						

第26号

鋳鉄管布設工(機械力) 1m当たり単価表

夜間

吊込み据付
呼び径100mm
埋設物:少ない 作業帯:良好

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	夜間	人	0.07				4週8休
普通作業員	夜間	人	0.13				4週8休
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊 夜間	時間	1.21				第101号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径 埋設物補正	A = 02 100mm B = 01 少ない			作業帯補正C = 01 良好			

第27号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 1m当たり単価表

夜間

呼び径100㎜ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	呼び径100㎜ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用 夜間	m	100				第102号単価表
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
口径	A = 03　100㎜						

第28号

管明示テープ工（鋳鉄管） 1m当たり単価表

夜間 φ１００

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工)	貼付手間のみ 呼び径φ100×4000 夜間	m	100				第103号単価表
明示テープ	幅５０ｍｍ 年号入り	m	141.68				全管種共通
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
口径	A = 03　φ１００						

第29号

管明示ｼｰﾄ工 1m当たり単価表 夜間

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	夜間	人	0.4				4週8休
埋設標識シート	ポリエチレンクロス １５０ｍｍ	m	100				折込率2倍，ｱﾙﾐなし
合　計		m	100				
単位当り		m	1				

第30号

継手工 1口当たり単価表

夜間

特K形
呼び径100mm
埋設物：少ない 作業帯：良好

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	A･K形 呼び径100mm 特殊押輪　夜間	口	1				第104号単価表,埋設物:少ない 作業帯:良好
合　計		口	1				
呼び径 埋設物補正	A = 02　100mm B = 01　少ない		作業帯補正C = 01　良好 耐震型補強金具使用の有無D = 01　使用しない				

第31号

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

夜間

ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用
呼び径100mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員	夜間	人	0.16			9	4週8休
普通作業員	夜間	人	0.54			9	4週8休
機械損料	鋳鉄管切断・溝切加工機 φ７５～φ４５０	日	0.09				
諸雑費		%	5				
合　計		口	1				
呼び径	A = 03　100mm						

第32号

既設鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

夜間

撤去管（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用）
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) 呼び径100㎜

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員	夜間	人	0.008			9	4週8休
普通作業員	夜間	人	0.016			9	4週8休
機械損料	エンジンカッター 鋳鉄管切断用	日	0.03				
諸雑費		%	30				
合　計		口	1				
呼び径	A = 03　100mm			材質B = 02	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)		

舗装版切断 1m当たり単価表

第33号の1

アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚15cm以下

機械構成比：15.42%　　労務構成比：57.13%　　材料構成比：27.45%　　市場単価構成比：0%　　標準単価：

代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備　考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	19.6%		特殊作業員		4週8休
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		4週8休
普通作業員	8.73%		普通作業員		4週8休
その他(労務)			その他(労務)		
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		
ガソリン レギュラー　スタンド	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		
その他(材料)			その他(材料)		
積算単価			積算単価		
舗装版種別 A = 01　アスファルト舗装版		1日未満で完了する作業の適用 E = 01　-(全ての費用)			

舗装版切断 1m当たり単価表

第33号の2

アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚15cm以下

機械構成比：15.42%　　労務構成比：57.13%　　材料構成比：27.45%　　市場単価構成比：0%　　標準単価：

代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備　考
アスファルト舗装版厚 B = 01　アスファルト舗装版厚15cm以下					

第34号

ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込 1㎡当たり単価表

舗装厚0cm超え10cm以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人	0.42				4週8休
普通作業員		人	0.63				4週8休
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3.35				第105号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
規格	A = 16　排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			舗装厚B = 01	0cm超え10cm以下		

鳥取市水道局

第35号

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理 1m3当たり単価表

BH山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積
DID区間無し 良好 運搬距離4.1km

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費	BH山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間無し 良好 運搬距離4.1km	m3	1				第106号単価表
合 計		m3	1				
規格	A = 04 BH山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積			路面状態D = 01 良好			
運搬距離(km)	B = 4.1			種別E = 02 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊			
DID区間	C = 01 DID区間無し						

鳥取市水道局

第36号

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 1m3当たり単価表

排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人	1.9				4週8休
普通作業員		人	5				4週8休
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	11.1				第105号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	A = 16　排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)						

鳥取市水道局

第37号

発生土処理 1m3当たり単価表

BH山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積
DID区間無し 良好 運搬距離7.1km

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
発生土運搬費	BH山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積 DID区間無し 良好 運搬距離7.1km	m3	1				第107号単価表
合　計		m3	1				
規格	A = 04　BH山積0.28m3　ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積			路面状態D = 01　良好			
運搬距離(km)	B = 7.1			種別E = 01　発生土			
DID区間	C = 01　DID区間無し						

第38号

管路埋戻(機械埋戻ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1m3当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ締固め 購入土 (山土 CBR≧12)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人	2.5				4週8休
普通作業員		人	6.8				4週8休
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.6				第105号単価表
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	3				第108号単価表
山土	ＣＢＲ≧１２	ｍ３	100				
諸雑費		式	1				
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				
埋戻材料	A = 08　購入土 (山土 CBR≧12)			ﾊﾞｯｸﾎｳ規格C = 16 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			

第39号

路盤工 1㎡当たり単価表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
施工幅1.8m未満 t=0.15m(1層)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人	0.78				4週8休
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	19.05				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	0.45				第109号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅 A = 01 1.8m未満 路盤材種別 B = 03 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			路盤材厚(m) C = 0.15 路盤種別 D = 02 下層路盤				

第40号

路盤工 1㎡当たり単価表

粒度調整砕石 M-30
施工幅1.8m未満 t=0.15m(1層)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人	0.78				4週8休
粒度調整砕石	M－３０	m3	19.05				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	0.45				第109号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅 A = 01 1.8m未満 路盤材種別 B = 04 粒度調整砕石 M-30			路盤材厚(m)C = 0.15 路盤種別D = 01 上層路盤				

第41号

路盤工 1㎡当たり単価表

粒度調整砕石 M-30
施工幅1.8m未満 t=0.12m(1層)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人	0.78				4週8休
粒度調整砕石	M－３０	m3	15.24				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	0.45				第109号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅 A = 01 1.8m未満 路盤材種別 B = 04 粒度調整砕石 M-30			路盤材厚(m)C = 0.12 路盤種別D = 01 上層路盤				

第42号

路盤工 1㎡当たり単価表

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30
施工幅1.8m未満 t=0.1m(1層)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人	0.78				4週8休
クラッシャーラン	Ｃ－３０	m3	12.7				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	0.45				第109号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅 A = 01 1.8m未満 路盤材種別 B = 01 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30			路盤材厚(m) C = 0.1 路盤種別 D = 02 下層路盤				

第43号

路盤工 1㎡当たり単価表

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30
施工幅1.8m未満 t=0.1m(1層)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人	0.78				4週8休
クラッシャーラン	Ｃ－３０	m3	12.7				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	0.45				第109号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅 A = 01 1.8m未満 路盤材種別 B = 01 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30			路盤材厚(m) C = 0.1 路盤種別 D = 01 上層路盤				

第44号の1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力) 1㎡当たり単価表

歩道部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚30㎜ 瀝青材散布なし

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人	0.4			29	4週8休
特殊作業員		人	0.8			29	4週8休
普通作業員		人	1.6			29	4週8休
再生密粒度アスコン	(13)	t	7.26				
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日	0.4			29	第110号単価表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日	0.4			29	第111号単価表
諸雑費		%	7				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物種類 A = 09　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 歩車道区分 B = 02　歩道部			舗装厚(㎜) D = 30 散布種類 E = 01　瀝青材散布なし				

第44号の2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力) 1㎡当たり単価表

歩道部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚30㎜ 瀝青材散布なし

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
[t]1層当り仕上り厚さ	C = 01　t≦50			砂まきF = 02　砂まき無し			

第45号の1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力) 1㎡当たり単価表

車道･路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50㎜ 瀝青材散布なし

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人	0.4			29	4週8休
特殊作業員		人	0.8			29	4週8休
普通作業員		人	1.6			29	4週8休
再生密粒度アスコン	(13)	t	12.573				
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日	0.4			29	第110号単価表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日	0.8			29	第111号単価表
諸雑費		%	6				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物種類 A = 09　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 歩車道区分 B = 01　車道･路肩部			舗装厚(㎜) D = 50 散布種類 E = 01　瀝青材散布なし				

第45号の2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力) 1㎡当たり単価表

車道･路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50㎜ 瀝青材散布なし

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
[t]1層当り仕上り厚さ	C = 01　t≦50			砂まきF = 02　砂まき無し			

第46号の1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力) 1㎡当たり単価表

車道･路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚30㎜ 瀝青材散布なし

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人	0.4			29	4週8休
特殊作業員		人	0.8			29	4週8休
普通作業員		人	1.6			29	4週8休
再生密粒度アスコン	(13)	t	7.544				
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日	0.4			29	第110号単価表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日	0.8			29	第111号単価表
諸雑費		%	6				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物種類 A = 09　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 歩車道区分 B = 01　車道･路肩部			舗装厚(㎜) D = 30 散布種類 E = 01　瀝青材散布なし				

第46号の2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力) 1㎡当たり単価表

車道･路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚30㎜ 瀝青材散布なし

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
[t]1層当り仕上り厚さ	C = 01　t≦50			砂まきF = 02　砂まき無し			

第47号

不陸整正工 1㎡当たり単価表

施工幅1.8m未満
補足材無し

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人	0.52				4週8休
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	0.46				第109号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅	A = 01　1.8m未満		補足材種別	B = 16　補足材無し			

表層(歩道部) 1m2当たり単価表

第48号の1

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚30mm

機械構成比：0.46%　労務構成比：50.12%　材料構成比：49.42%　市場単価構成比：0%　標準単価：

代表機労材規格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備　考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.31%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.08%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	19.49%		特殊作業員		4週8休
普通作業員	17.39%		普通作業員		4週8休
土木一般世話役	5.25%		土木一般世話役		4週8休
その他(労務)			その他(労務)		
再生密粒度アスコン (13)	43.36%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	5.9%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		
ガソリン レギュラー　スタンド	0.1%		ガソリンレギュラースタンド		
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.04%		軽油パトロール給油		

表層(歩道部) 1m2当たり単価表

第48号の2

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚30mm

機械構成比：0.46%　　労務構成比：50.12%　　材料構成比：49.42%　　市場単価構成比：0%　　標準単価：

代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備　考
その他(材料)			その他(材料)		
積算単価			積算単価		
平均幅員 A = 01　平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚(mm) B = 30 材料 C = 07　再生密粒度アスコン(13) 瀝青材料種類 E = 02　PK-3			アスファルト混合物小型車割増 G = 01　- アスファルト混合物夜間割増 H = 01　- 1日未満で完了する作業の適用 I = 01　-(全ての費用)		

表層(車道・路肩部) 1m2当たり単価表

第49号の1

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚50mm

機械構成比：0.43%　　労務構成比：42.3%　　材料構成比：57.27%　　市場単価構成比：0%　　標準単価：

代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備　考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	18.71%		特殊作業員		4週8休
普通作業員	13.4%		普通作業員		4週8休
土木一般世話役	4.05%		土木一般世話役		4週8休
その他(労務)			その他(労務)		
再生アスファルト混合物 密粒度（２０）	52.51%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	4.54%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		
ガソリン レギュラー　スタンド	0.16%		ガソリンレギュラースタンド		
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.03%		軽油パトロール給油		

表層(車道・路肩部) 1m2当たり単価表

第49号の2

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚50mm

機械構成比：0.43%　　労務構成比：42.3%　　材料構成比：57.27%　　市場単価構成比：0%　　標準単価：

代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備　考
その他(材料)			その他(材料)		
積算単価			積算単価		
平均幅員 A = 01　平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚(mm) B = 50 材料 C = 06　再生密粒度アスファルト混合物(20) 瀝青材料種類 E = 02　PK-3			アスファルト混合物小型車割増 G = 01　－ アスファルト混合物夜間割増 H = 01　－ 1日未満で完了する作業の適用　I = 01　－(全ての費用)		

表層(車道・路肩部) 1m2当たり単価表

第50号の1

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚50mm

機械構成比：0.44%　　労務構成比：43.6%　　材料構成比：55.96%　　市場単価構成比：0%　　標準単価：

代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備　考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	19.29%		特殊作業員		4週8休
普通作業員	13.81%		普通作業員		4週8休
土木一般世話役	4.17%		土木一般世話役		4週8休
その他(労務)			その他(労務)		
改質アスファルト混合物　密粒（２０） ポリマー改質Ｉ型	54.13%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		
アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用	1.6%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		
ガソリン レギュラー　スタンド	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.03%		軽油パトロール給油		

表層(車道・路肩部) 1m2当たり単価表

第50号の2

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚50mm

機械構成比：0.44%　　労務構成比：43.6%　　材料構成比：55.96%　　市場単価構成比：0%　　標準単価：

代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備　考
その他(材料)			その他(材料)		
積算単価			積算単価		
平均幅員 A = 01　平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚(mm) B = 50 材料 C = 09　改質As 密粒 I型(20) 瀝青材料種類 E = 01　PK-4			アスファルト混合物小型車割増 G = 01　- アスファルト混合物夜間割増 H = 01　- 1日未満で完了する作業の適用 I = 01　-(全ての費用)		

基層(車道・路肩部) 1m2当たり単価表

第51号の1

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚50mm

機械構成比：0.48%　　労務構成比：46.95%　　材料構成比：52.57%　　市場単価構成比：0%　　標準単価：

代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備　考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.26%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.15%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	20.77%		特殊作業員		4週8休
普通作業員	14.87%		普通作業員		4週8休
土木一般世話役	4.49%		土木一般世話役		4週8休
その他(労務)			その他(労務)		
再生粗粒度アスコン (20)	47.28%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	5.04%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		
ガソリン レギュラー　スタンド	0.18%		ガソリンレギュラースタンド		
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.04%		軽油パトロール給油		

基層(車道・路肩部) 1m2当たり単価表

第51号の2

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚50mm

機械構成比：0.48%　　労務構成比：46.95%　　材料構成比：52.57%　　市場単価構成比：0%　　標準単価：

代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備　考
その他(材料)			その他(材料)		
積算単価			積算単価		
平均幅員 A = 01　平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚(mm) B = 50 材料 C = 08　再生粗粒度アスコン(20) 瀝青材料種類 E = 02　PK-3			アスファルト混合物小型車割増 G = 01　- アスファルト混合物夜間割増 H = 01　- 1日未満で完了する作業の適用 I = 01　-(全ての費用)		

第52号

交通整理員(交通誘導員Ｂ) 1人・日当たり単価表

昼間勤務

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ		人	1				4週8休
合　計		人・日	1				
作業区分	A = 01　昼間勤務			区分B = 02	交通誘導員Ｂ		

鳥取市水道局

第53号

軽量鋼矢板たて込み引抜き工(機械施工) 1m当たり単価表

たて込み+引抜き
2.0m以下

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人	2.9				4週8休
特殊作業員		人	2.9				4週8休
普通作業員		人	8.7				4週8休
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	11.6				第105号単価表,たて込み
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	6.2				第105号単価表,引抜き
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深 A = 02　2.0m以下 種別 B = 03　たて込み+引抜き			たて込み機種C = 16　排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 引抜き機種D = 16　排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)				

第54号

支保材設置･撤去工(軽量金属製) 1m当たり単価表

設置段数1段 設置+撤去
軽量金属腹起し材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
賃料は別途計上

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人	1.1				4週8休
特殊作業員		人	1.1				4週8休
普通作業員		人	3.3				4週8休
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
種別 設置段数	A = 03　設置+撤去 B = 01　1段			切梁材種別D = 01	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ		

第55号

ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込 1㎡当たり単価表

夜間

舗装厚0cm超え10cm以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役	夜間	人	0.42				4週8休
普通作業員	夜間	人	0.63				4週8休
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 夜間	時間	3.35				第112号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
規格	A = 16 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			舗装厚B = 01	0cm超え10cm以下		

第56号

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 1m3当たり単価表

夜間

排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役	夜間	人	1.9				4週8休
普通作業員	夜間	人	5				4週8休
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 夜間	時間	11.1				第112号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	A = 16 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)						

第57号

管路埋戻(機械埋戻ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1m3当たり単価表

夜間

ﾀﾝﾊﾟ締固め 購入土 (山土 CBR≧12)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名称	規格		単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		夜間	人	2.5				4週8休
普通作業員		夜間	人	6.8				4週8休
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	夜間	時間	7.6				第112号単価表
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	夜間	日	3				第113号単価表
山土	ＣＢＲ≧１２		ｍ３	100				
諸雑費			式	1				
合 計			m3	100				
単位当り			m3	1				
埋戻材料	A = 08 購入土 (山土 CBR≧12)			ﾊﾞｯｸﾎｳ規格C = 16 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)				

第58号

路盤工 1㎡当たり単価表

夜間

粒度調整砕石 M-30
施工幅1.8m未満 t=0.12m(1層)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	夜間	人	0.78				4週8休
粒度調整砕石	M－３０	m3	15.24				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg 夜間	日	0.45				第114号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅	A = 01 1.8m未満		路盤材厚(m)C = 0.12				
路盤材種別	B = 04 粒度調整砕石 M-30		路盤種別D = 01 上層路盤				

第59号

路盤工 1㎡当たり単価表

夜間

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30
施工幅1.8m未満 t=0.1m(1層)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	夜間	人	0.78				4週8休
クラッシャーラン	Ｃ－３０	m3	12.7				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg 夜間	日	0.45				第114号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅 A = 01 1.8m未満 路盤材種別 B = 01 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30			路盤材厚(m) C = 0.1 路盤種別 D = 02 下層路盤				

第60号の1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力) 1㎡当たり単価表

夜間

車道･路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚30㎜ 瀝青材散布なし

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役	夜間	人	0.4			29	4週8休
特殊作業員	夜間	人	0.8			29	4週8休
普通作業員	夜間	人	1.6			29	4週8休
再生密粒度アスコン	(13)	t	7.544				
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t 夜間	日	0.4			29	第115号単価表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg 夜間	日	0.8			29	第116号単価表
諸雑費		%	6				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物種類 A = 09　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 歩車道区分 B = 01　車道･路肩部			舗装厚(㎜) D = 30 散布種類 E = 01　瀝青材散布なし				

第60号の2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力) 1㎡当たり単価表

夜間

車道･路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚30㎜ 瀝青材散布なし

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[t]1層当り仕上り厚さ	C = 01 t≦50			砂まきF = 02 砂まき無し			

第61号

交通整理員(交通誘導員Ｂ) 1人・日当たり単価表

夜間勤務

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ		人	1				4週8休
合　計		人・日	1				
作業区分	A = 02　夜間勤務			区分B = 02	交通誘導員Ｂ		

鳥取市水道局

第62号

ポンプ運転工 1 日当たり単価表

夜間

作業時排水,発動発電機
ポンプ１台
下水道用設計標準歩掛表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ポンプ運転工	夜間	日	1				第6号単価表
合 計		日	1				
排水区分 電源区分	A = 01 作業時排水 B = 02 発動発電機		ポンプ台数C = 01 1台 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 規格D = 01 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径50㎜全揚程5m				

鳥取市水道局

第63号

ポンプ据付･撤去工 1箇所当たり単価表 夜間

下水道用設計標準歩掛表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
据付・撤去工	夜間	現場	1				第117号単価表
合　計		箇所	1				

第64号

鋳鉄管布設工(機械力) 1m当たり単価表

夜間

吊込み据付
呼び径200mm
埋設物:少ない 作業帯:良好

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	夜間	人	0.1				4週8休
普通作業員	夜間	人	0.16				4週8休
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊 夜間	時間	1.41				第101号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径 埋設物補正	A = 04 200mm B = 01 少ない		作業帯補正C = 01 良好				

第65号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 1m当たり単価表

夜間

呼び径200㎜ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	呼び径200㎜ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用 夜間	m	100				第118号単価表
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
口径	A = 05　200㎜						

第66号

管明示テープ工（鋳鉄管） 1m当たり単価表 夜間 φ２００

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工)	貼付手間のみ 呼び径φ200×5000 夜間	m	100				第119号単価表
明示テープ	幅５０ｍｍ 年号入り	m	182.9				全管種共通
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
口径	A = 05　φ２００						

第67号

管明示ｼｰﾄ工 1m当たり単価表 夜間

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	夜間	人	0.4				4週8休
埋設標識シート	ポリエチレンクロス １５０ｍｍ	m	100				折込率2倍，ｱﾙﾐなし
合　計		m	100				
単位当り		m	1				

第68号

継手工 1口当たり単価表

夜間

特K形
呼び径200mm
埋設物：少ない 作業帯：良好

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	A･K形 呼び径200mm 特殊押輪　夜間	口	1				第120号単価表,埋設物:少ない 作業帯:良好
合　計		口	1				
呼び径 埋設物補正	A = 04　200mm B = 01　少ない		作業帯補正C = 01　良好 耐震型補強金具使用の有無D = 01　使用しない				

鳥取市水道局

第69号

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

夜間

ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用
呼び径200mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員	夜間	人	0.2			9	4週8休
普通作業員	夜間	人	0.63			9	4週8休
機械損料	鋳鉄管切断・溝切加工機 φ７５～φ４５０	日	0.14				
諸雑費		%	5				
合　計		口	1				
呼び径	A = 05　200mm						

第70号

既設鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

夜間

撤去管（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用）
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) 呼び径200㎜

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員	夜間	人	0.014			9	4週8休
普通作業員	夜間	人	0.024			9	4週8休
機械損料	エンジンカッター 鋳鉄管切断用	日	0.05				
諸雑費		%	30				
合　計		口	1				
呼び径	A = 05　200mm			材質B = 02　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)			

第71号

ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込 1㎡当たり単価表

夜間

舗装厚0cm超え10cm以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役	夜間	人	0.42				4週8休
普通作業員	夜間	人	0.63				4週8休
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 夜間	時間	3.35				第112号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
規格	A = 16　排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			舗装厚B = 01　0cm超え10cm以下			

第72号

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 1m3当たり単価表

夜間

排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役	夜間	人	1.9				4週8休
普通作業員	夜間	人	5				4週8休
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 夜間	時間	11.1				第112号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	A = 16　排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)						

鳥取市水道局

第73号

管路埋戻(機械埋戻ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1m3当たり単価表

夜間

ﾀﾝﾊﾟ締固め 購入土 (山土 CBR≧12)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名称	規格		単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		夜間	人	2.5				4週8休
普通作業員		夜間	人	6.8				4週8休
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	夜間	時間	7.6				第112号単価表
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	夜間	日	3				第113号単価表
山土	ＣＢＲ≧１２		ｍ３	100				
諸雑費			式	1				
合　計			m3	100				
単位当り			m3	1				
埋戻材料	A = 08　購入土 (山土 CBR≧12)			ﾊﾞｯｸﾎｳ規格C = 16 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)				

第74号

路盤工 1㎡当たり単価表

夜間

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
施工幅1.8m未満 t=0.15m(1層)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	夜間	人	0.78				4週8休
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	19.05				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg 夜間	日	0.45				第114号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅 A = 01 1.8m未満 路盤材種別 B = 03 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			路盤材厚(m) C = 0.15 路盤種別 D = 02 下層路盤				

第75号

路盤工 1㎡当たり単価表

夜間

粒度調整砕石 M-30
施工幅1.8m未満 t=0.15m(1層)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	夜間	人	0.78				4週8休
粒度調整砕石	M－３０	m3	19.05				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg 夜間	日	0.45				第114号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
施工幅	A = 01 1.8m未満		路盤材厚(m)C = 0.15				
路盤材種別	B = 04 粒度調整砕石 M-30		路盤種別D = 01 上層路盤				

第76号の1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力) 1㎡当たり単価表

夜間

車道･路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50㎜ 瀝青材散布なし

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役	夜間	人	0.4			29	4週8休
特殊作業員	夜間	人	0.8			29	4週8休
普通作業員	夜間	人	1.6			29	4週8休
再生密粒度アスコン	(13)	t	12.573				
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t 夜間	日	0.4			29	第115号単価表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg 夜間	日	0.8			29	第116号単価表
諸雑費		%	6				
合　計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物種類 A = 09　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 歩車道区分 B = 01　車道･路肩部			舗装厚(㎜) D = 50 散布種類 E = 01　瀝青材散布なし				

第76号の2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(人力) 1㎡当たり単価表

夜間

車道･路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
舗装厚50㎜ 瀝青材散布なし

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
[t]1層当り仕上り厚さ	C = 01　t≦50			砂まきF = 02　砂まき無し			

第77号

消火栓及び副弁設置工 1箇所当たり単価表

機械施工 地下式 単口消火栓
ﾌﾗﾝｼﾞ種別ＧＦ

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
消火栓設置工	機械施工 地下式 単口消火栓	箇所	1				第121号単価表
フランジボルト・ナット	ステンレス Ｍ１６×７５	本	4				管材費
ＧＦ形ガスケット	φ７５	個	1				管材費
継手工	フランジＧＦ 呼び径75mm 配ﾎﾟﾘ以外	箇所	1				第122号単価表，７．５Ｋ
合　計		箇所	1				
工種 種別	A = 01　機械施工 B = 01　地下式　単口消火栓			フランジ種別E = 02　ＧＦ 配ﾎﾟﾘF = 02　配ﾎﾟﾘ以外			
フランジ呼び径	D = 02　75mm						

第78号

既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力) 1m当たり単価表

呼び径200mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.06				4週8休
普通作業員		人	0.096				4週8休
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.846				第90号単価表
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 04　200mm						

第79号

既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力) 1m当たり単価表

呼び径100mm

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	0.042				4週8休
普通作業員		人	0.078				4週8休
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.726				第90号単価表
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 02　100mm						

第80号

管撤去工 1m当たり単価表

DIP.A
φ200
形式撤去

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0				4週8休
普通作業員		人	0				4週8休
合　計		m	1				

第81号

管撤去工 1m当たり単価表

DIP.A
φ100
形式撤去

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0				4週8休
普通作業員		人	0				4週8休
合　計		m	1				

第82号

管撤去工 1m当たり単価表

DIP.A
φ75
形式撤去

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0				4週8休
普通作業員		人	0				4週8休
合　計		m	1				

第83号

管撤去工 1m当たり単価表

HI.VP
φ50
形式撤去

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0				4週8休
普通作業員		人	0				4週8休
合　計		m	1				

第84号

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 1m当たり単価表

呼び径200mm

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	0.25				4週8休
普通作業員		人	0.49				4週8休
合　計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 12　200mm						

鳥取市水道局

第85号

TS継手工 1箇所当たり単価表

1箇所(2口)当たり
呼び径200mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.07			9	4週8休
普通作業員		人	0.07			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合　計		箇所	1				
呼び径	A = 12　200mm			単位B = 02　1箇所(2口)当たり			

第86号

継手工 1箇所当たり単価表

ＶＣジョイント（特殊）
呼び径100mm

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
RR継手工	離脱防止金具使用 呼び径100mm	口	2				第123号単価表
合　計		箇所	1				
継手種別	A = 02　ＶＣジョイント（特殊）		呼び径B = 03　100mm				

鳥取市水道局

第87号

継手工 1箇所当たり単価表

K形
呼び径200mm
埋設物：少ない 作業帯：良好

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	A･K形 呼び径200mm 普通押輪	口	1				第124号単価表,埋設物:少ない 作業帯:良好
合　計		箇所	1				
呼び径 埋設物補正	A = 04　200mm B = 01　少ない		作業帯補正C = 01　良好 耐震型補強金具使用の有無D = 01　使用しない				

第88号

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 1口当たり単価表

呼び径200mm

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	0.02			9	4週8休
普通作業員		人	0.02			9	4週8休
諸雑費		%	5				
合　計		口	1				
呼び径	A = 12　200mm						

第89号

現場発生品及び支給品運搬 1回当たり単価表

片道運搬距離 5.8km
平均積載質量 0.05t/回

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人	0.075				4週8休
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	時間	0.399				第125号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		回	1				
規格	A = 09 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	[q]1回当り平均積載質量(t)	C = 0.05				
[L]片道運搬距離(km)	B = 5.8						

第90号

ﾄﾗｯｸ運転 1時間当たり単価表

ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊運転手		人	0.17				4週8休
軽油	小型ローリー（パトロール給油）	L	5.3				
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	時間	1				
諸雑費		式	1				
合　計		時間	1				
規格	A = 11　ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊						

鳥取市水道局

第91号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 1m当たり単価表

呼び径200㎜ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.43				4週8休
普通作業員		人	0.43				4週8休
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用 φ２００	m	120				(JWWA K 158)
ポリスリーブ締付バンド	φ２００	個	168				(JWWA K 158)
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径 固定具種別	A = 05　200mm B = 02　固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	[α]ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数 C = 0 [β]固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数D = 0.1					

鳥取市水道局

第92号

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 1m当たり単価表

貼付手間のみ
呼び径φ200×5000

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人	0.12				4週8休
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径･寸法(mm)	A = 05　φ200×5000						

第93号

鋳鉄管切断･溝切り加工 1口当たり単価表

GX形／専用工具使用 切断･溝切り加工
管径200mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人	0.2			9	4週8休
普通作業員		人	0.38			9	4週8休
鋳鉄管切断機損料	GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具 φ200mm	日	0.22				ｸﾞﾙｰﾊﾞｰｾｯﾄ(面取りｷｯﾄ付)+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
鋳鉄管切断機損料	GX形 溝切・切断刃損耗費	日	0.032				
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
管径 作業種別	A = 04　200mm B = 01　切断･溝切り加工			管種C = 03　GX形			

第94号

NS形・SⅡ形・GX形継手挿口加工 1口当たり単価表

GX形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) 呼び径200mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.04			9	4週8休
普通作業員		人	0.04			9	4週8休
諸雑費		%	5				
合　計		口	1				
継手種別	A = 03　GX形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)		呼び径B = 04　200mm				

鳥取市水道局

第95号

鋳鉄管切断･溝切り加工 1口当たり単価表

GX形／専用工具使用 溝切り加工のみ
管径200mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人	0.14			9	4週8休
普通作業員		人	0.266			9	4週8休
鋳鉄管切断機損料	GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具 φ200mm	日	0.154				ｸﾞﾙｰﾊﾞｰｾｯﾄ(面取りｷｯﾄ付)+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
鋳鉄管切断機損料	GX形 溝切・切断刃損耗費	日	0.022				
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
管径 作業種別	A = 04　200mm B = 02　溝切り加工のみ			管種C = 03　GX形			

第96号

仕切弁･消火栓ボックス基礎砕石工 1m2当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ締固め 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対２次 山積0.28m3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
管路埋戻(機械埋戻ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	0.1				第126号単価表
合 計		m2	1				
埋戻材料	A = 06 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		ﾊﾞｯｸﾎｳ	規格B = 16	排対２次 山積0.28m3		

第97号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 1m当たり単価表

呼び径100㎜ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.3				4週8休
普通作業員		人	0.3				4週8休
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用 φ１００	m	125				(JWWA K 158)
ポリスリーブ締付バンド	φ１００	個	185				(JWWA K 158)
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径 固定具種別	A = 03　100mm B = 02　固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	[α]ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数 C = 0 [β]固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数D = 0.1					

鳥取市水道局

第98号

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 1m当たり単価表

貼付手間のみ
呼び径φ100×4000

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人	0.12				4週8休
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径･寸法(mm)	A = 03　φ100×4000						

第99号

鋳鉄管切断･溝切り加工 1口当たり単価表

GX形／専用工具使用 切断･溝切り加工
管径100mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人	0.17			9	4週8休
普通作業員		人	0.34			9	4週8休
鋳鉄管切断機損料	GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具 φ100mm	日	0.19				ｸﾞﾙｰﾊﾞｰｾｯﾄ(面取りｷｯﾄ付)+ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ
鋳鉄管切断機損料	GX形 溝切・切断刃損耗費	日	0.017				
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
管径 作業種別	A = 02　100mm B = 01　切断･溝切り加工			管種C = 03　GX形			

第100号

NS形･SⅡ形･GX形継手挿口加工 1口当たり単価表

GX形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) 呼び径100㎜

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.04			9	4週8休
普通作業員		人	0.04			9	4週8休
諸雑費		%	5				
合　計		口	1				
継手種別	A = 03　GX形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)		呼び径B = 02	100mm			

第101号

ﾄﾗｯｸ運転 1時間当たり単価表

夜間

ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊運転手	夜間	人	0.17				4週8休
軽油	小型ローリー（パトロール給油）	L	5.3				
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	時間	1				
諸雑費		式	1				
合　計		時間	1				
規格	A = 11　ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊						

第102号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 1m当たり単価表

夜間

呼び径100㎜ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工	夜間	人	0.3				4週8休
普通作業員	夜間	人	0.3				4週8休
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用 φ１００	m	125				(JWWA K 158)
ポリスリーブ締付バンド	φ１００	個	185				(JWWA K 158)
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径 固定具種別	A = 03　100mm B = 02　固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	[α]ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数 C = 0 [β]固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数D = 0.1					

鳥取市水道局

第103号

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 1m当たり単価表

夜間

貼付手間のみ
呼び径φ100×4000

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	夜間	人	0.12				4週8休
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径･寸法(mm)	A = 03　φ100×4000						

第104号

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表

夜間

A･K形
呼び径100mm 特殊押輪
埋設物:少ない 作業帯:良好

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	夜間	人	0.065			9	4週8休
普通作業員	夜間	人	0.065			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径 種別 離脱防止継手割増率(%) 特殊押輪による割増率(%)	A = 02　100mm B = 04　A､K形 C = 0 D = 30		耐震型補強金具使用の有無E = 01　使用しない 埋設物補正G = 01　少ない 作業帯補正H = 01　良好				

第105号

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 1時間当たり単価表

ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊運転手		人	0.16				4週8休
軽油	小型ローリー（パトロール給油）	L	5.9				
バックホウ(クローラ型)	標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	時間	1				
諸雑費		式	1				
合　計		時間	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 損料割増	A = 16　排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) B = 01　割増なし		運転労務数量C = 0.16 燃料消費量D = 5.9				

第106号

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費 1m3当たり単価表

BH山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積
DID区間無し 良好 運搬距離4.1km

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	割増なし 4t積級 良好	日	0.65				第127号単価表
合　計		m3	10				
単位当り		m3	1				
規格	A = 04　BH山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積			路面状態D = 01　良好			
運搬距離(km)	B = 4.1			種別E = 02　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊			
DID区間	C = 01　DID区間無し						

鳥取市水道局

第107号

発生土運搬費 1m3当たり単価表

BH山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積
DID区間無し 良好 運搬距離7.1km

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	割増なし 4t積級 良好	日	0.8				第127号単価表
合　計		m3	10				
単位当り		m3	1				
規格	A = 04　BH山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積			路面状態D = 01　良好			
運搬距離(km)	B = 7.1			種別E = 01　発生土			
DID区間	C = 01　DID区間無し						

第108号

ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料) 1日当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人	1				4週8休
ガソリン	レギュラー　スタンド	L	5				
<賃>タンパ(ランマ)	質量60～80kg	供用日	1.38				4週8休
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
ﾀﾝﾊﾟ規格 A = 01 ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg 運転労務数量 B = 1			燃料消費量C = 5 機械賃料数量D = 1.38				

第109号

ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料) 1日当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人	1				4週8休
ガソリン	レギュラー　スタンド	L	4				
<賃>タンパ(ランマ)	質量60～80kg	供用日	1.61				4週8休
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
ﾀﾝﾊﾟ規格 A = 01　ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg 運転労務数量 B = 1			燃料消費量C = 4 機械賃料数量D = 1.61				

第110号

振動ﾛｰﾗ運転 1日当たり単価表

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
0.5～0.6t

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人	1				4週8休
軽油	小型ローリー（パトロール給油）	L	3				
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	供用日	1.23				
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 燃料消費量	A = 01　0.5～0.6t B = 3		機械損料	数量C = 1.23			

第111号

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転 1日当たり単価表

前進型 40～60kg

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人	1				4週8休
ガソリン	レギュラー　スタンド	L	5				
振動コンパクタ	前進型 運転質量40～60kg	供用日	1.4				
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 燃料消費量	A = 01　前進型 40～60kg B = 5		機械損料数量C = 1.4				

第112号

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 1時間当たり単価表

夜間

ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊運転手	夜間	人	0.16				4週8休
軽油	小型ローリー（パトロール給油）	L	5.9				
バックホウ(クローラ型)	標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	時間	1				
諸雑費		式	1				
合　計		時間	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 損料割増	A = 16　排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) B = 01　割増なし		運転労務数量C = 0.16 燃料消費量D = 5.9				

第113号

ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料) 1日当たり単価表

夜間

ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員	夜間	人	1				4週8休
ガソリン	レギュラー　スタンド	L	5				
<賃>タンパ(ランマ)	質量60～80kg	供用日	1.38				4週8休
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
ﾀﾝﾊﾟ規格 A = 01 ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg 運転労務数量 B = 1			燃料消費量C = 5 機械賃料数量D = 1.38				

第114号

ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料) 1日当たり単価表

夜間

ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員	夜間	人	1				4週8休
ガソリン	レギュラー　スタンド	L	4				
<賃>タンパ(ランマ)	質量60～80kg	供用日	1.61				4週8休
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
ﾀﾝﾊﾟ規格 A = 01　ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg 運転労務数量 B = 1			燃料消費量C = 4 機械賃料数量D = 1.61				

第115号

振動ﾛｰﾗ運転 1日当たり単価表

夜間

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
0.5～0.6t

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員	夜間	人	1				4週8休
軽油	小型ローリー（パトロール給油）	L	3				
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	供用日	1.23				
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 燃料消費量	A = 01　0.5～0.6t B = 3		機械損料数量C = 1.23				

第116号

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転 1日当たり単価表

夜間

前進型 40～60kg

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員	夜間	人	1				4週8休
ガソリン	レギュラー　スタンド	L	5				
振動コンパクタ	前進型 運転質量40～60kg	供用日	1.4				
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 燃料消費量	A = 01　前進型 40～60kg B = 5		機械損料数量C = 1.4				

第117号

据付・撤去工 1現場当たり単価表

夜間

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員	夜間	人	0.08				4週8休
合　計		現場	1				

第118号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 1m当たり単価表

夜間

呼び径200㎜ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工	夜間	人	0.43				4週8休
普通作業員	夜間	人	0.43				4週8休
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用 φ２００	m	120				(JWWA K 158)
ポリスリーブ締付バンド	φ２００	個	168				(JWWA K 158)
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径 固定具種別	A = 05　200mm B = 02　固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	[α]ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数 C = 0 [β]固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数D = 0.1					

鳥取市水道局

第119号

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 1m当たり単価表

夜間

貼付手間のみ
呼び径φ200×5000

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	夜間	人	0.12				4週8休
合　計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径･寸法(mm)	A = 05　φ200×5000						

第120号

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表

夜間

A･K形
呼び径200mm 特殊押輪
埋設物:少ない 作業帯:良好

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	夜間	人	0.091			9	4週8休
普通作業員	夜間	人	0.091			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径 種別 離脱防止継手割増率(%) 特殊押輪による割増率(%)	A = 04　200mm B = 04　A､K形 C = 0 D = 30		耐震型補強金具使用の有無E = 01　使用しない 埋設物補正G = 01　少ない 作業帯補正H = 01　良好				

第121号

消火栓設置工 1箇所当たり単価表

機械施工 地下式 単口消火栓

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.08			9	4週8休
普通作業員		人	0.1			9	4週8休
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.31				第90号単価表
諸雑費		%	1				
合　計		箇所	1				
工種 種別	A = 01　機械施工 B = 01　地下式 単口消火栓		設置･撤去C = 01　設置				

第122号

継手工 1箇所当たり単価表

フランジＧＦ
呼び径75㎜ 配ﾎﾟﾘ以外
７．５Ｋ

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	JWWA 7.5K 呼び径75(80)㎜	口	1				第128号単価表
フランジボルト・ナット	ステンレス Ｍ１６×７５	本	4				管材費
ＧＦ形ガスケット	φ７５	個	1				管材費
合　計		箇所	1				
呼び径 規格	A = 02　75㎜ B = 01　７．５Ｋ			種別C = 02　ＧＦ 配ﾎﾟﾘD = 02　配ﾎﾟﾘ以外			

第123号

RR継手工 1口当たり単価表

離脱防止金具使用
呼び径100mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.065			9	4週8休
普通作業員		人	0.065			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径	A = 03　100mm		離脱防止金具B = 01　使用				

第124号

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表

A･K形
呼び径200mm 普通押輪
埋設物:少ない 作業帯:良好

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.07			9	4週8休
普通作業員		人	0.07			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径 種別 離脱防止継手割増率(%) 特殊押輪による割増率(%)	A = 04　200mm B = 04　A､K形 C = 0 D = 0	耐震型補強金具使用の有無E = 01　使用しない 埋設物補正G = 01　少ない 作業帯補正H = 01　良好					

鳥取市水道局

第125号

ﾄﾗｯｸ運転 1時間当たり単価表

ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊運転手		人	0.17				4週8休
軽油	小型ローリー（パトロール給油）	L	3.9				
トラック	クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.0t	時間	1				
諸雑費		式	1				
合　計		時間	1				
規格	A = 09　ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊						

第126号

管路埋戻(機械埋戻ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1m3当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ締固め 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人	2.5				4週8休
普通作業員		人	6.8				4週8休
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.6				第105号単価表
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	3				第108号単価表
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	127				
諸雑費		式	1				
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				
埋戻材料	A = 06　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		ﾊﾞｯｸﾎｳ規格C = 16　排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)				

第127号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 1日当たり単価表

割増なし
4t積級 良好

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
一般運転手		人	1				4週8休
軽油	小型ローリー（パトロール給油）	L	32				
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日	1.29				
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日	1.29				
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 A = 02　4t積級 損料割増 B = 01　割増なし 路面状態 C = 01　良好 運転労務数量 D = 1			燃料消費量E = 32 機械損料数量(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)　F = 1.29 機械損料数量(ﾀｲﾔ損耗費)　G = 1.29				

第128号

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人	0.06			9	4週8休
普通作業員		人	0.06			9	4週8休
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				
呼び径	A = 02　75(80)mm			規格B = 01　JWWA 7.5K			

第129号

通水試験工 1日当たり単価表

給水車不要

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	3			9	4週8休
普通作業員		人	3			9	4週8休
器具損料及び諸雑費		%	20				
合　計		日	1				
給水車	A = 02　不要						

工事名:震災対策整備事業の内　良田地内応急給水管路整備その4工事

材料					単価
名　称	種　別	規　格	単位	備　考	
軽量鋼矢板賃料	1段2.0m以下, 幅0.9m以下	腹起し材, 切梁, 水圧ポンプ	式		69,581